רשות הטבע והגנים
מחוז צפון

תאריך: 12/8/2021

לכבוד: שרית גרינשפן, תהל מהנדסים יועצים בע"מ

חוות דעת פקיד יערות לתכנית בריכת סאסא מספר בריכת סאסא ג/15874

בקשה 20200443/1 להיתר בניה

(לפי סעיף 83ג' לחוק התו"ב)

1. **פרטי מגיש התכנית:** חברת מקורות בע"מ, מרחב צפון
2. **שם מוסד התכנון מקבל החוו"ד:** ועדה מקומית גליל עליון

תיאור כללי של התכנית: בקשה לקבלת היתר בניה לבריכת מים של חברת מקורות כולל דרך גישה בשמורת טבע הר מירון.

3. **פירוט העצים בתחום התכנית: 112 עצים**
   - **עצים לשימור:** 69 עצים בוגרים
   - **עצים להעתקה:** לא הוגדרו עצים להעתקה בתכנית זו.
   - **עצים לכריתה:** 43 עצים. 39 עצים מוגדרים בסקר+ 4 עצי אורן המסומנים בתווית R7,R9,R13,R23.

     פירוט: 24 עצי אורן ירושלים, 18 אלון מצוי, 1 אלון תולע
4. **הנחיות:** חוות הדעת ניתנת לסקר העצים שבוצע ע"י דר' זיאן מארק דופור דרור מיום 16/4/02021 ועדכון רשימת העצים מיום 12/8/2021 ע"י עומרי שחר מתכנן תהל, אשר נעשה בעקבות שינוי תוואי הדרך ובמטרה לשמור על ערכי טבע באזור. השינוי הנ"ל דורש כריתה של ארבעה עצי אורן נוספים ושינוי סטטוס לשימור של 10 עצים אחרים.

ביום 10/8/2021 נערך סיור בשטח במטרה לבחון את סקר העצים. מדובר על חורש ים-תיכוני טבעי מפותח וערכי ובו עצי אורן גדולים ומרשימים לצד עצי אורן צעירים רבים. מבחינת הסקר עולה כי נעשו מאמצים לשמר את העצים ככל הניתן כולל שימור עצי האורן הותיקים.

ממליץ לאשר את סקר העצים כולל עדכון לתוואי הדרך ולפעול על פי הנחיות הגנה על עצים בוגרים בעת ביצוע עבודות. לחוות דעת זו מצורף נספח הערות והתניות להגנה על עצים.

א) טרם כניסה לעבודות בשטח יש לבצע גיזום סניטציה והרמת נוף לעצים בתוואי הדרך על מנת למנוע פגיעה.

ב) לצורך הגשת בקשה לקבלת רישיון כריתה יש לפנות לפקיד היערות ברט"ג.

ג) ערך חליפי יקבע על פי הנחיות פקיד היערות וניתן להמירו בנטיעת עצים מן החורש הים תיכוני.

ד) בסיום העבודות יוגש דו"ח אגרונום לפקיד היערות ברט"ג

ה) נדרש פיקוח עליון על הפרויקט

חוות דעת זו מוגשת למוסד התכנון בהתאם לסמכות של פקיד היערות מתוקף סעיף 83ג' לחוק התכנון והבניה. על מוסד התכנון לדון בחוות הדעת כחלק ממכלול השיקולים שעליו לשקול בבואו לדון בתכנית.

נתן אלבז	פקיד יערות מחוז צפון רשות הטבע והגנים	נתן אלבז פקיד היערות תחום שיפוט רשות הטבע והגנים מחוז צפון 052-7762085	12/8/21
שם ומשפחה	תפקיד		תאריך

ענף היער, טל': 04-6191331, מייל: forest@npa.org.il

רשות הטבע והגנים
מחוז צפון

נספח הערות והתניות לשימור עצים

כל פגיעה שתיגרם לעץ על כל חלקיו, לרבות פגיעה בלתי הפיכה אשר תגרום לעיכוב בגידול ולצמיחה לקויה של העץ, תחשב ככריתה, כהגדרתה בחוק.

לא תהיה כל פגיעה בעצים הנמצאים בתחום האזורים המסומנים לשימור, בתחום הקו הכחול של התכנית ובשוליו.
טרם כניסה לעבודות תשתית יסומנו העצים לשימור בתווית זיהוי ברורה. אזור השורשים המוגן יגודר באמצעים זמניים קשיחים למניעת כניסת כלי עבודה כבדים והשלכת פסולת עבודות פיתוח ובניין.
לא תהיה עבודת חפירה/פגיעה בשורשי העצים במרחק השווה לקוטר נוף העץ המיועד לשימור. במקרה של פגיעה במערכת השורשים, תינתן השקיית עזר וכן ינקטו אמצעים נוספים לשמירה על העצים.
באזור השורשי העצים לשימור לא תותר הקמת שטח התארגנות, ערום פסולת או אחסנת חומרים ודלק.
במקרה בו לא יתאפשר גידור בתחום אזור השורשים המוגן, גזע העץ יוגן מפני פגיעה מכאנית.
בתכנון הניקוזים יילקח בחשבון המשך הספקת מים (טבעית) לעצים המיועדים לשימור בתכנית ומניעת ניתוקם מהנגר העילי הטבעי. במקרה של פגיעה, תינתן השקית עזר עד למתן פתרון לשמירה על העצים ועל פי הנחיית אגרונום/ אדריכל נוף /הנדסאי נוף.
לא תותר השארת מקום החפירה או החציבה פתוח יותר מ- 12 שעות. בפרק זמן זה על הקבלן לדאוג לכסות שורשים גלויים בבד יוטה/כותנה רטוב או בכל אמצעי אחר למניעת התייבשות או פגיעה אפשרית בשורשים החשופים.
כל פגיעה בגזע העץ או באחד מענפי השלד תטופל מיד גם באמצעות גיזום מקצועי כדי למנוע נזק בלתי הפיך לעץ.
היזם/הקבלן מבצע אחראיים למשך תקופה של לפחות 12 חודשים על תקינות העצים בתחום התכנית, לרבות פעולות אחזקה, השקיה, הזנה או כל פעולה אחרת אשר יורה עליה היועץ.
העתקות עצים: בתכנית זו קיימים עצים שהוחלט כי אין התכנות להעתיקם בשל מיקומם על מסלע. במידה ובזמן העבודות ניתן להימנע מכריתה של עצים אלה או לבצע העתקה מומלץ לעשות זאת.

ענף היער, טל': 04-6191331, מייל: forest@npa.org.il