כתב כמויות

שם עבודה: קו כיבוי והחלפת אסבסט באשכול
מספר עבודה: 20220353
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 29/08/2022

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20220353	**קו כיבוי והחלפת אסבסט באשכול**				
1	**הערה**				
57	קווי מים לכיבוי וצריכה				
1	**פרק 57.1**				
01.57.01.255	**צינורות פלדה "6 מונחים בקרקע בעומק של עד 1.25 מ' עובי דופן 5/32 ", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19מ"מ לא כולל ספחים למעט מחברים וציפוי פנים מ לט צמנט, לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול** ומילוי חוזר	מ"א	400.00		
01.57.01.256	צינורות פוליאתילן +PE100 דרג 12.5 בקוטר 160 מ"מ	מ"א	400.00		
01.57.01.257	**צינורות פלדה "6 מונחים בקרקע בעומק של בין 1.26 מ' ל1.75 מ' עובי דופן 5/32 ", עם עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 19מ"מ לא כולל ספחים למעט מחברים וציפ וי פנים מלט צמנט, לרבות עבודות חפירה, עטיפת** חול ומילוי חוזר	מ"א	20.00		
01.57.01.300	**פרט A לפי תכנית מס' 7850-3003-61. אביזרים הידראוליים (מגוף, שסתום אוויר, ראש הידרנט וכד')** יתומחרו בנפרד.	קומפ...	2.00		
01.57.01.302	**פרט A1 לפי תכנית מס' 7850-05-61. אביזרים הידראוליים (מגוף, שסתום אוויר, ראש הידרנט וכד')** יתומחרו בנפרד.	קומפ...	1.00		
01.57.01.320	מגוף טריז רחב/צר קוטר "6	קומפ...	3.00		
01.57.01.321	מגוף טריז צר " 3	יח'	4.00		
01.57.01.382	שסתום אוויר משולב למים קוטר "2	קומפ...	7.00		
01.57.01.392	מתקן תותח מים מותקן לפי תקן לקו " 6	קומפ...	8.00		
01.57.01.393	חיבור לקווים קיימים בקוטר של בין 90-160 מ"מ	יח'	4.00		
01.57.01.394	אוגן ופקק על צינור פלדה בקוטר "6 בקצה הקו	יח'	1.00		
01.57.01.395	סגירת קצה הקו "6 כולל אטם	יח'	1.00		
01.57.01.396	**שרוול PE בקוטר 315 מ"מ בחציית מכשולים במקטעים** קצרים עד 10 מטרים כולל השלחת הצינור	מ"א	30.00		
1	**סה"כ פרק 57.1**				
57	סה"כ קווי מים לכיבוי וצריכה				
1	**סה"כ הערה**				
20220353	**סה"כ קו כיבוי והחלפת אסבסט באשכול**				