כתב כמויות

שם עבודה: עיבוי עמודים מושבי תאטרון קיסריה
מספר עבודה: 20220596
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 12/02/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20220596	**עיבוי עמודים מושבי תאטרון קיסריה**				
2	**עבודות בטון יצוק באתר**				
1	הערות כלליות לפרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
1	סה"כ הערות כלליות לפרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
62	עמודי בטון				
02.62.00.060	**עמודים בדלים בטון ב-30 (שקיעה ,"5 חשיפה (2-4 בחתך 30/100 ס"מ אקווילנטיחתך הבטון עוטף את העמודים הקיימים, החתך משתנה, המחיר כולל את כל העבודה הנדרשת סב יב העמוד הקיים לרבות טפסות, קשירה עבודה בוגבה וכל הדרוש לביצוע העבודה,** בדיקות מעבדה לבטון, משאבות ומיקסרים	מ"ק	25.00		
62	סה"כ עמודי בטון				
96	תוספות מחיר לבטון				
02.96.00.020	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30	מ"ק	25.00		
02.96.00.079	תוספת עבור דרגת חשיפה 6	מ"ק	25.00		
96	סה"כ תוספות מחיר לבטון				
97	עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות				
02.97.00.220	**קוצים בקוטר 14 מ"מ לרבות קידוח חורים בקוטר 16 מ"מ ובעומק 120 מ"מ, לרבות דבק אפוקסי. הקוצים יהיו באורך מינימום של 62 ס"מ (50 ס"מ בולטים מהבטון)** ומוחדרי ם ע"י דפיקות פטיש	יח'	120.00		
97	סה"כ עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קידוחים, קוצים, תעלות עיגון ותוספות				
99	פלדת זיון				
02.99.00.011	**מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון לרבות כיפופים והתאמות לעמודים הקיימים** על פי פרט	טון	4.00		
99	סה"כ פלדת זיון				
2	**סה"כ עבודות בטון יצוק באתר**				
9	**עבודות טיח**				
21	טיח חוץ				
09.21.00.020	**טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבה עליונה בהתזה על בסיס** צמנט לבן- שימוש בחומרים מתאימים לסביבה ימית	מ"ר	100.00		
09.21.00.300	**ציפוי כורכרי 2000 בעובי 2 ס"מ, תוצרת "רדימקס" או ש"ע, לרבות שכבה מקשרת, גוון אפור, טבעי, אדמה,** צהוב ואדום	מ"ר	100.00		

כתב כמויות

שם עבודה: עיבוי עמודים מושבי תאטרון קיסריה
מספר עבודה: 20220596
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 12/02/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
21	סה"כ טיח חוץ				
9	**סה"כ עבודות טיח**				
60	**מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד**				
52	מגדל תמיכה ומערכות תמיכה ליציקת תקרות ואלמנטים אופקיים				
60.52.00.001	**העבודה מלווה בתמיכת הקורות הקיימות בתמיכות קיימות בבעלות המזמין- העבודה תכלול הזזה של התמיכות במידה והם מפריעות לעבודה וביצוע תמיכות חדשות על ידי מגדל י אקרו, העבודה תיעשה לפי הנחיות מהנדס ועבודה זו כלולה במחירי היחידה.למען הסר ספק- בכל זמן העבודה תתבצע תמיכה חיצונית סביב עמודי המבנה- לא יאושר פירוק תמיכה קיימת עד לביצוע תמיכה חלופית מאושרת.כל האמור לעיל יתומחר בסעיף פאושלי לכלל העבודה- סעיף זה כולל את כל** עמודי הפרויקט	פאונד	1.00		
52	סה"כ מגדל תמיכה ומערכות תמיכה ליציקת תקרות ואלמנטים אופקיים				
60	**סה"כ מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד**				
20220596	**סה"כ עיבוי עמודים מושבי תאטרון קיסריה**				