סעיף 01.57.02.003

תכנון וביצוע חציית כביש קיים בכניסה ליישוב ג'סר א-זרקא בקידוח אופקי, כולל אספקה, הובלה והתקנה של צינור מגן מפלדה בקוטר "10 ע.ד. "5/32 ללא ציפוי פנים וללא עטיפה חיצונית צבוע אפוקסי, כולל סגירה ואיטום קצוות השרוול בחומר אטימה מאושר. המחיר כולל תיאום עם מ.מ. ג'סר א-זרקא ובעלי התשתיות מצידי הכביש, כולל תיאום עם רט"ג. המחיר כולל הכנת השטח והתארגנות, אספקה הציוד הדרוש, חפירה ו/או חציבה של בורות הכניסה והיציאה לצורך קידוח והשחלה, ביצוע קידוח אופקי במקום, ברום, בשיפוע ובעומק בהתאם לתכנית שתסופק על ידי קבלן הקידוח, בקרקע רגילה ו/או סלעית, כולל התגברות על "בולדרים" ומכשולים, פינוי עודפים, אספקה ויישום חומר בנטונייט לפי הצורך. לא תשולם תוספת מחיר עבור הגדלת עובי דופן ו/או קוטר השרוול אם ידרש על הקבלן לדאוג שראש הקידוח יותאם לחפירה/חציבה בכל סוגי הקרקע ללא תוספת מחיר. המחיר כולל ריתוך מושלם של חלקי הצינור המגן והחזרת המצב לקדמותו, כולל כל הנדרש להשלמת עבודה זו בשלמות. המחיר כולל תכנון הקידוח, העברה למתכנן הראשי וקבלת אישורו לפני ביצוע.