פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז מס' 23-0906 - קידוחי חקירה הידרולוגיים כיכר סדום

סיור קבלנים למכרז שבנדון התקיים באתר העבודה ביום 14.6.2023.
השתתפו בסיור – תכנון ופיקוח, אתגר הנדסה – בני פרנק; רט"ג – אריה רוזנברג, רונה נשר.

פרוטוקול זה מהווה חלק ממסמכי המכרז.
על המציעים לצרפו להצעתם כשהוא חתום על ידם.

1. תנאי המכרז –
   1.1. הוצגו תנאי המכרז, כפי שפורסמו בעיתונות הארצית ובאתר האינטרנט של רט"ג.
   1.2. שאלות הבהרה – למציעים שמורה הזכות להציג שאלות הבהרה נוספות לגבי המכרז, עד למועד האחרון להגשת שאלות המופיע במסמכי המכרז. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד. **פרוטוקול שאלות הבהרה והתשובות שיפורסמו מהווים חלק ממסמכי המכרז ועל המציעים לצרפם להצעתם כשהם חתומים על ידם.**
   1.3. הצעות יש להגיש פיסית, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות בירושלים עד ליום 19.7.23 בשעה 12:00.

2. אתר העבודה –
   2.1. אתר העבודה נמצא בתחום שמורת טבע מוכרזת. על הקבלן לדאוג לאמצעים בטיחותיים הדרושים לביצוע העבודה ולהבטיח כי תמנע כל פגיעה בערכי הטבע ו/או בציבור המבקר ו/או העובד באתר. שילוט/גידור וכל אמצעי האבטחה הנדרשים יבוצעו ע"י הקבלן בהתאם להנחיות המפקח. לא תשולם כל תוספת בגין אמצעי אבטחה אלו.
   2.2. שעות העבודה הנן בשעות אור יום בלבד.
   2.3. בסיור הוצגו מיקומי הקידוחים המתוכננים, כמפורט במפה המצורפת למסמכי המכרז.
   2.4. יש לוודא שכלי הקידוח אינם חוסמים את הדרכים.
   2.5. אתר העבודה יהיה נקי בתום כל יום עבודה.
   2.6. כניסה לשטח תתואם עם הפקח האזורי של הרשות, אריה רוזנברג.
   2.7. יש לקבל אישור צה"ל טרם תחילת עבודה. פרטי איש הקשר ימסרו על ידי הרשות.
   2.8. יש להקפיד הקפדה יתירה במהלך ביצוע העבודה על הסיכונים בפגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת. העבודות יבוצעו בכפוף לתנאים שיפורטו בהיתר עבודה בשמורת טבע שיופק לזוכה על ידי רט"ג.

3. לו"ז לביצוע –
   3.1. מועד תחילת עבודה מתוכנן – מיידית עם השלמת ההליך המכרזי.
   3.2. משך ביצוע הקידוחים – עד 21 יום מצו תחילת עבודה. תחזוקת שבר תעשה בכפוף להוראות ההסכם ותוך 7 ימים מקבלת הודעה.

4. תכולת העבודה והיקפה –
   4.1. **קידוחי חקר הידרולוגיים** – יבוצעו 2 קידוחים בקוטר 8 צול, : כמפורט במסמכי המכרז. לתשומת לב המציעים: אין שינוי בתכנית הקידוחים.
   הקידוחים יכללו התקנה, שאיבות פיתוח, ניקוי, התקנה של הגנה עילית ומערכת שידור, כמפורט.
   4.2. **דיגום** - העבודות **לא** כוללות ביצוע דיגום ו/או בדיקות מעבדה. אלו יבוצעו ע"י רשות המים.
   4.3. **מיקום הקידוחים** – מיקום הקידוחים המבוקשים סומן על ידי הרשות והוצג למציעים בסיור הקבלנים. לשאלת המציעים: הזזת מיקום הקידוח, ככל ותדרש, תהיה מינימאלית ובכפוף לאישור המפקח בלבד.

4.4. **הכנת השטח** – הצעת המחיר כוללת את כל הנדרש לצורך הכנת השטח לביצוע העבודות והשבת מצב לקדמותו. ככל וידרשו עבודות חישוף צמחייה בשלב הכנת השטח, הן יבוצעו בפיקוח של רט"ג. באחריות הקבלן לתאם עם פקח הרשות את ביצוע העבודה. תוצרי החישוף יפונו למיקום שיקבע על ידי המפקח במרחק של עד 1 ק"מ.

4.5. **שטיפת הקידוח** – ביצוע שטיפות טרם התקנה יבוצע באמצעות משאבת אוויר דחוס, כנדרש במסמכי המכרז. יודגש כי לא יעשה שימוש במים לשטיפה, למעט מקרה קיצון שיאושר על ידי המפקח.

4.6. **מדידה ואיזון** – על המציעים לבצע מדידה ואיזון של הקידוחים ע"י מודד מוסמך מטעמם.

4.7. **כתב כמויות** – מצורף כתב כמויות מעודכן שמחליף את כתב הכמויות שפורסם במסמכי המכרז. תשומת לב המציעים: יש להגיש הצעה למכרז על גבי המסמך המעודכן.

5. כלי עבודה –

5.1. כלי העבודה שיובאו לאתר יהיו תקינים, ללא נזילות שמן, שטופים ונקיים מכל שאריות אדמה/צמחיה ולאחר אישור המפקח. ככל שידרש טיפולים לכלים ו/או החלפת שמנים וכדומה: הם יבוצעו במקום שיקבע על ידי המפקח ויבוצעו באמצעות מעצרות להגנה.

6. מחנה קבלן –

6.1. מחנה קבלן יוקם במקום שיאושר על ידי פקח הרשות.

6.2. בשלב ביצוע הקידוח ישאר הכלי במיקום הקידוח עד להשלמתו.

6.3. שמירת הכלים באחריות הקבלן ועל חשבונו, בהתאם להנחיות היתר עבודה בשמורת טבע שיופק על ידי המזמין.

7. מים וחשמל –

בשטח העבודות אין מקור מים וחשמל. על הקבלן לספק את מי השטיפה הנדרשים באמצעות מיכלית. רט"ג תסייע כמיטב יכולתה במציאת מקור מים סמוך. התשלום עבור המים על חשבון הקבלן ובאחריותו. לא תשולם תוספת בגין עבודה זו.

8. בטיחות בעבודה –

על הקבלן להקפיד הקפדה יתירה על כל הוראות החוק בנוגע לבטיחות בעבודה.

על המציעים לצרף פרוטוקול זה כשהוא חתום על ידם למעטפת המסמכים המוגשים במכרז

_____	_____
שם המציע	חתימה וחותמת