פרט חיזוק קיר אבן קיים
במקומות נדרשים
1 : 10

פרט חיזוק קיר קיים מפח
1 : 10

מסי	שינוי	תאריך

הערות כלליות:

1. אין לבצע כלא היתר בנייה.
האחוד, ביצוע עבודות שעשה
בפיקוח מהנדס צמוד, ובנוכחות
מנהל עבודה מוסמה.
2. יש להתמז את המהנדס המתכנן
במהלך ביצוע יסודות. דיפון
ועבודות עפר.
3. קטירת מבנה תבוצע ע"פ
תוכנית אדריכלית בלבד. ע" מודד מוסמה.
4. האחרת יסוד על פי תוכנית
יועץ הקשלה.
5. מיקום פתחים, צינורות, מעברים.
צמידים ומערכות לביצוע ע"פ
תוכניות אדריכלית ויועצים.

הערות:

1. כוח הבטון 30- דרגת חשיפה 6.
2. אשפרת הבטון תעשה על ידי הרטבה הבטון
ברציפות במשך 7 ימים ע" שתי שכבות
של שכר יוטה או ע" יריעות בד פיאוכבר
משולב עם יריעות ניילון.
3. עוגן התוגים, צנורות, פלסטות, דלתות וכו'
לפי תכ' האדריכלת.
4. פרט גמר לפי תכ' האדריכלת.
5. יש לקרוא תכ' זו יחד עם תכ' קונסטרוקציות
מתאימות.

כעיון ○ כמכרז ● לביצוע ○

שם הפרויקט:

כפר דייגים
ג'יסר א-זרקא

שם הגשיו:

פרטי פיתוח וקירות במעברים

קנה: 1 : 50	תאריך: 21.07.22
מס תכ: 1617-1	מהדורה מספר: 1

וקטור בורבע מהנדסים בע"מ
מושב בת-שלמה
ד.נ. חוף כרמל 30992
טל: 052-6406876
פקס: 073-2404934
054-6475306
E-mail: korbio.v@gmail.com