כתב כמויות

שם עבודה: מצללות תל דור
מספר עבודה: 20220622
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 05/09/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20220622	**מצללות תל דור**				
1	**עבודות עפר**				
1	חפירה				
01.01.00.010	**חפירה ו/או חציבה ליסודות בודדים במידות שונות** כמפורט בתוכניות	מ"ק	1.50		
1	סה"כ חפירה				
1	**סה"כ עבודות עפר**				
2	**עבודות בטון יצוק באתר**				
1	עבודות בטון יצוק באתר				
02.01.00.001	יסודות בטון בודדים ב-30 ד"ח 6	מ"ק	1.50		
02.01.00.060	**קידוח בבטון קיים והחדרת קוצים בקוטר 12 מ"מ ובאורך** עד 50 ס"מ עם דבק אפוקסי דו-קומפוננטי	יח'	60.00		
02.01.00.090	**מוטות זיון מצולעים וחלקים בקטרים שונים ואורכים** שונים, כפי שידרש לזיון הבטונים	טון	0.25		
1	סה"כ עבודות בטון יצוק באתר				
2	**סה"כ עבודות בטון יצוק באתר**				
19	**עבודות מסגרות חרש**				
1	מסגרות חרש				
19.01.00.020	**קונסטרוקצית פלדה לעמודים וקורות להצללה מפרופילי פלדה שונים כמפורט בתכניות וכפי שידרש, לרבות כל החיזוקים, פלטות וקוצים מרותכים, החיבורים, הריתוכים, הבר גים מכל הסוגים, פלטקות, ברגי עיגון מכאניים לבטון, גילוון צביעה וכו', הכל קומפלט לפי פרטים בתכנית והנחיות המפרט.כולל מילוי דבק אפוקסי** וכל הנדרש לחיבור בין עמוד חדש לעמוד קיים.	טון	11.50		
19.01.00.021	**הצללה מפרופילי אלומיניום במידות 20 על 5 ס"מ צבועים לפי הנחיות האדריכלים, לרבות עיגון לקונסטרוקציה, המדידה בהיטל אופקי של הגג לפי מ"ר** שטח הגג	מ"ר	305.00		
1	סה"כ מסגרות חרש				
19	**סה"כ עבודות מסגרות חרש**				
24	**פרוקים והריסות**				
1	פרוקים והריסות				
24.01.00.010	**ניסור רצפת בטון קיימת ופרוק רצפה קיימת עד לעובי 20** ס"מ, לרבות פינוי הפסולת לאתר שפך מורשה	מ"ר	3.00		
24.01.00.020	**חיתוך עמודי פלדה קיימים ופינוי הפסולת לאתר שפך**	יח'	22.00		

כתב כמויות

שם עבודה: מצללות תל דור
מספר עבודה: 20220622
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 05/09/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	מורשה ע"י הרשויות	יח'			
1	סה"כ פרוקים והריסות				
24	**סה"כ פרוקים והריסות**				
20220622	**סה"כ מצללות תל דור**				