כתב כמויות

שם עבודה: גן לאומי ירקון - איסוף וסילוק שפכים
מספר עבודה: 20230146
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 12/09/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20230146	**גן לאומי ירקון - איסוף וסילוק שפכים**				
57	**קווי ביוב**				
1	צינורות P.V.C				
57.01.00.010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ'	מ"א	60.00		
57.01.00.020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מ1.26- ועד 1.75 מ'	מ"א	90.00		
57.01.00.030	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מ1.76- ועד 2.25 מ'	מ"א	20.00		
57.01.00.040	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מ2.26- ועד 2.75 מ'	מ"א	20.00		
57.01.00.050	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מ2.76- ועד 3.25 מ'	מ"א	40.00		
57.01.00.060	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "SN-8" בקוטר 160 מ"מ, לפי ת"י ,884 מונחים בקרקע בעומק מ3.26- ועד 3.75 מ'	מ"א	115.00		
57.01.00.070	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 1.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55" B125 עם פתח בקוטר 50 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל	יח'	2.00		
57.01.00.080	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ1.26- עד 1.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55" B125 עפפתח בקוטר 50 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל.	יח'	5.00		
57.01.00.090	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ1.76- מ' עד 2.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55" B125 עם פתח בקוטר 50 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל.	יח'	1.00		
57.01.00.100	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק מ2.26- עד 2.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55" B125 עפפתח בקוטר 50 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל	יח'	1.00		
57.01.00.110	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ2.76- מ' עד 3.25 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס	יח'	1.00		

כתב כמויות

שם עבודה: גן לאומי ירקון - איסוף וסילוק שפכים
מספר עבודה: 20230146
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 12/09/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55" B125 עפפתח בקוטר 50 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל.	יח'			
57.01.00.120	תא בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ ובעומק מ3.26- עד 3.75 מטר לרבות תקרה טרומית לעומס 12.5 טון ומכסה לעומס 12.5 טון דוגמת דגם "כרמל 33" או "כרמל 55" B125 עפפתח בקוטר 50 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע וסגר יציקת ברזל	יח'	5.00		
57.01.00.130	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון דוגמת דגם כרמל 33 או כרמל 55 תוצרת ולפמן או ש"ע.	יח'	3.00		
57.01.00.140	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר 100 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון דוגמת דגם כרמל 33 או כרמל 55 תוצרת ולפמן או ש"ע .	יח'	1.00		
57.01.00.150	תוספת מחיר לתא בקרה בקוטר125 ס"מ עבור תקרות ומכסים לעומס 40 טון דוגמת דגם כרמל 33 או כרמל 55 תוצרת ולפמן או ש"ע.	יח'	4.00		
57.01.00.160	חיבור קו ביוב חדש בקוטר 160 מ"מ לתא בקרה קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות גילוי התא הקיים אם ידרש, כל הדרוש להפסקה זמנית של הזרמת ביוב, עבודה בשעות לא שג רתיות, בצוע קדח, מחבר איטוביב או ש"ע , סידור המתעלים (עיבוד) ומילוי חוזר לפי פרט הסטנדרטי לתא בקרה.	יח'	3.00		
57.01.00.170	תוספת מחיר עבור הקמת תא בקרה בכל קוטר בכל עומק על קו ביוב קיים בכל קוטר ובכל עומק לרבות כל הנדרש להתקנת מחברי שוחה בכל הכניסות ויציאות, כל הנדררש להפס קה זמנית זרימת הביוב, עבודה בשעות לא שגרתיות, סידור המתעלים (עיבוד) הכל בהתאם לפרט סטנדרטי לתא בקרה.	יח'	1.00		
57.01.00.180	פלטת בטון מזויין בעובי 20 ס"מ למיגון מעל הצנרת	מ"ר	10.00		
57.01.00.190	תוספת עבור הסדרת דרך מצעים עם מצע סוג א' בעובי 20 ס"מ לאחר הידוק	מ"ק	300.00		
1	סה"כ צינורות P.V.C				
57	**סה"כ קווי ביוב**				
20230146	**סה"כ גן לאומי ירקון - איסוף וסילוק שפכים**				