הערות

1. העמדת המתקן בשטח ראה תכנית וחתך של "קופלבי"ץ פ.מ. מהנדסים".
2. עבודות עפר, בכפוף להמלצות יועץ הקרקע והמפרט הטכני המיוחד.
3. מדרון חפירה בשיפוע 1:1, ללא תימוך מיוחד, ראו חתכים טיפוסיים.
4. תשתית הקרקע לרצפת בריכת השיקוע : הידוק שתית, מצע סוג א' בעובי 50 ס"מ, מהודק היטיב בשכבות של 20 ס"מ ל-96% מודיפייד א.א.ש.ט.ו.ה.
5. מילוי חוזר לחפירה ע"י חומר נברר, כמפורט בהמלצות יועץ הקרקע. המילוי מהודק בשכבות ומהודק בכלי ויברציוני תוך הרטבה.
6. תשתית הקרקע לרצפת בור שיקוע, במפלס עליון: מילוי בחומר נברר מהודק בשכבות, כאמור לעיל, שכבה אחרונה בעובי 20 ס"מ מצע סוג א' מהודק ל-96% מודיפייד א.א.ש.ט.ו.ה.
7. גמר עבודות העפר מסביב למתקן, משטח אספלט/כורכר לפי תכנון פיתוח האתר, בכפוף הנחיות יועץ הקרקע.
8. בגמר הפיתוח מסביב למתקן, יש להקפיד על שיפועים בקרקע, להרחקת מי נגר המתקן.

תכנית מתחם מתקן אגור ושטוף (1:50)

חפירה למתקן - חתך ח1- ח1 (חתך אורך) (1:50)

חפירה למתקן - חתך ח2- ח2 (חתך רוחב) (1:50)

חפירה למתקן - חתך ח3- ח3 (חתך רוחב) (1:50)

1	עדכון למכרז	25.10.22
מהדורה	שינויים	תאריך

רשות הטבע והגנים

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
משרד: דוד סחרוב 11 ראשון לציון.
טל': 077-7990030 , פקס: 077-7990040
אתר: www.Lvth.co.il

מספר הפרויקט	לעיון	למכרז	לביצוע
P0220461	●	●	○

שם הפרויקט :
מערת הנטיפים- פתרון לביוב
מתקן 'אגור ושטוף'

גיליון מס' :	שם התוכנית :
P0224611	עבודות עפר- תכנית וחתכים

	שם	תאריך	קנ"מ
שרטט	ר.ש	23/08/22	1:50
תכנן	א.מ	16/08/22	