כתב כמויות

שם עבודה: שיפוץ ראש גשר בשל נזקי סערה - שמורת האלמוגים
מספר עבודה: 20220584
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 21/11/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20220584	**שיפוץ ראש גשר בשל נזקי סערה - שמורת האלמוגים**				
1	**מבנה 01**				
1	פרוקים				
1	**פירוקים והריסות - גשר הרוס**				
01.01.01.010	שליפת עמוד ישן - חלופה 1	יח'	2.00		
01.01.01.015	חיתוך עמוד ישן - חלופה 2	יח'	1.00		
01.01.01.020	**פירוק סיפון גשר קיים ופינוי לאתר פסולת תקני, המוסכם על מזמין העבודה, חיזוק גשר קיים והכנתו לחיפוי.** צביעת גשר קיים על פי מפרט צבע. חיפוי הגשר הקיים בסיפון מתוצרת Lasta-Grip decking	קומפ...	1.00		לא לסיכום
1	**סה"כ פירוקים והריסות - גשר הרוס**				
1	סה"כ פרוקים				
2	בניית גשר חדש				
1	**בנייה**				
01.02.01.010	**אספקה והתקנה של עמודי פלדה על פי מפרט טכני** ותוכנית כולל יציקת בטון	יח'	9.00		
01.02.01.020	**בנייה, אספקה והתקנה של המקטע האחרון של הגשר,** ראש הגשר והמדרגות על פי תוכנית מהנדס	קומפ...	1.00		
01.02.01.040	מעקה נירוסטה על פי מפרט ותוכניות	מ"א	42.00		
01.02.01.045	מאחז + סולם על פי מפרט	יח'	1.00		
01.02.01.050	**חיפוי עמודי הגשר וראש הגשר בציפוי נגד קורוזיה על פי** מפרט	יח'	9.00		לא לסיכום
01.02.01.060	**החלפת מעקה הגשר הקיים בעמודי נירוסטה מוחלקים** 80*80*4 ממ כולל התקנת מעקה חבל. חלופה א	יח'	30.00		לא לסיכום
01.02.01.070	**פירוק, חידוש צבע על פי מפרט והתקנה מחדש של כול עמודי מעקה הגשר הקיים כולל התקנת מעקה חבל.** חלופה ב	יח'	30.00		לא לסיכום
01.02.01.080	**חיפוי מקטע אחרון גשר וראש גשר ומדרגות בחיפוי** מתוצרת Lasta-Grip decking על פי מפרט	קומפ...	1.00		
01.02.01.090	**הספקת והתקנת 6 יחידות פנדרים גומי 100D אורך על פי תוכנית. המחיר כולל חיזוקים על פי המפרט הטכני** והתוכנית	יח'	6.00		לא לסיכום
1	**סה"כ בנייה**				
2	סה"כ בניית גשר חדש				
1	**סה"כ מבנה 01**				

כתב כמויות

שם עבודה: שיפוץ ראש גשר בשל נזקי סערה - שמורת האלמוגים
מספר עבודה: 20220584
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 21/11/2023

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20220584	**סה"כ שיפוץ ראש גשר בשל נזקי סערה - שמורת האלמוגים**				