רשות הטבע והגנים
ועדת מכרזים

03/01/2024

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>

<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>

<u>מכרז פומבי מס 20220584 לשיקום ראש גשר בשמורת האלמוגים אילת</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
.1			בתוכנית הגשר מופיעים עמודים להחדרה המרחק שמופיע הוא 8.45 מטר בין העמוד האחרון הקיים של הגשר לעמוד הבא אחריו שעלינו להחדיר אנא אשרו כי המרחק המצוין בתוכנית הינו המרחק הנכון	על הקבלן לקחת מידות במקום על פי מצב קיים
.2	כתב כמויות סעיף 01.01.01.020		חומר לחיפוי סיפון – בכתב הכמויות מצוין כי החומר הנדרש הוא מתוצר ת LAST" " DECKING "GRIPהאם קיים ספק מקומי מומלץ?	קיים ספק מקומי בארץ
.3			בחוזה צוין כי זמן ההתחלה הינו מידי, נדרש זמן התארגנות ורכישת חומרים האם נלקח בחשבון זמן התארגנות? נא להבהיר	**<u>צו התחלת עבודה יינתן בתיאום עם הקבלן הזוכה ולפי מסמכי המכרז</u>**
.4	סעיף 2	עמוד 4+ עמוד 19	מסמך ב' החוזה הסטנדרטי של ממשלת ישראל לביצוע מבנה ע"י קבלן – מדף 321 . הנ"ל לא צורף למסמכי המכרז – אנא צרפו את המסמך	**<u>החוזה זמין באינטרנט.</u>**
.5	סעיף 2	עמ' 4+ עמ' 20	מסמך ג' המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבין משרדית (האוגדן הכחול) על כל פרקיו הרלוונטיים ומפרטים כלליים אחרים לרבות פרק – 00 מסמך ג' מפרט הטכני ואופני מדידה מיוחדים5 מוקדמות בהוצאתם העדכנית כולל אופני מדידה ותכולת מחירים המצורפים לפרקים אלה. * הגדרת סטנדרטים "(תקנים)" לשתילי גננות ונוי, בהוצאת משרד החקלאות הנ"ל לא צורף למסמכי המכרז – אנא צרפו את המסמך	**<u>המסמכים זמינים באינטרנט</u>**

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
.6	סעיף 2	עמ' 5+ עמ' 37	מסמך י"א טופס העדר תביעות הנ"ל לא צורף למסמכי המכרז – אנא צרפו את המסמך	**<u>מצ"ב</u>**
.7	מסמך ג'	עמוד 13	מצוין בפרט 7 " על פי האמור בפרט 6 – אך פרט 6 לא קיים. אנא שלחו קובץ מעודכן הכולל את פרט 6.	תיקון הטקסט: "על פי האמור בפרט 3"
.8	מסמך ג'	עמ' 10 פרט 1	האם הצביעה של הכלונסאות צריכה להתבצע לכל אורך הכלונס או רק בקטע שמעל קרקעית המים	הצביעה לכל האורך
.9	מסמך ג'	עמ' 11 פרט 3	רשום צינור "14 בעובי 12.50 מ"מ, ובאותו העמוד במפרט הטכני של הכלונסאות רשום עובי דופן מינימאלי 10 מ"מ לפחות. נא הבהרתכם מה העובי הנדרש	עובי 12.5 ממ , במידה של חיבור שני צינורות, החיבור יתבצע בהתאם לתקן ריתוך קונסטרוקציה + צילום רנטגן. מקסימום חיבור בריתוך אחד לעמוד.
.10	מסמך ג'	עמ' 4 סעיף 2 ג	האם הפריסה של הגדר בשטח הימי מעל האלמוגים גם יבוצע ע"י הקבלן בלבד	יבוצע ע"י רט"ג. מדובר על מיצוף ושילוט על פני המים
.11	כללי		האם בעקבות הבדלי העומקים יש שינוי במידות אורך של הכלונסאות	כן
.12	פרט 3	עמ' 11	רשום צינור "14 בעובי 12.50 מ"מ, ובאותו העמוד במפרט הטכני של הכלונסאות רשום עובי דופן מינימאלי 10 מ"מ לפחות. נא הבהרתכם מה העובי הנדרש	ראה סעיף 9
.13	תוכנית קונסטרוקציה		מהתוכנית נראה כי יש להחדיר 10 כלונסאות ולא 9 כפי שצוין , נא הבהרתכם.	9 עמודים לראש הגשר + 1 עמוד לשליפה והחדרת חדש במקומו לגשר עצמו.
.14	סעיף 1	עמ' 25	נבקש להחליף את המילים: "שלוש שנים" במילה: "שנתיים"	לא מקובל
.15	מסמך ג', סעיף 1	עמ' 25	נבקש כי הדרישה לפוליסת עבודות קבלניות תיגרע ותחתיה תיכלל התחייבות הקבלן לעריכת ביטוחי רכוש, אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מעבידים בנוסח פוליסות ביט.	לא מקובל

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
.16	סעיף 6	עמ' 26	הסעיף לא ברור , אודה אם תוכלו להבהיר ולחדד את הסעיף	ככל והקבלן לא יישא בתשלומים המפורטים בסעיף, הרשות תהא רשאית לקזז סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן.
.17	עמ' 26 סעיף 12		נא להעביר מה ההנחיות לגבי עבודות חמות, האם יש הנחיות מיוחדות	ההנחיות מצויות בפוליסה.
.18	סעיף 2 סעיף 9א1 סעיף 4 [מסמך א' הצעת המציע]	עמ' 4 עמ' 8 עמ' 16	בהתאם לסעיפים הרלוונטיים המפורטים קיים נספח ב' / דוגמת חוזה. כמו כן, במסמך א' מבוקש להצהיר כי מסמך זה נמצא ברשות המציע ובהתאם לסעיף 9א1 למסמכי המכרז מבוקש לצרפו. הבעיה, שלא צורפה דוגמה זו של החוזה למסמכי המכרז. מבוקש לדעת היכן ניתן למצוא את המסמך האמור על מנת לצרפו כמבוקש?	**<u>ראו תשובה בסעיף 4.</u>**
.19	סעיף 9 ב, ג	עמ' 9	בהתאם למסמכי המכרז מבוקש לצרף מסמכים [אישור עו"ד / רו"ח בדבר האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע. האם הכוונה להכנת נוסח עצמאי או שהפרטים במסמך א' [הצעת המציע] מספקים?	**<u>הפרטים במסמך א' מספקים.</u>**
.20	סעיף 3א. 5	עמ' 6-5	חברתנו מבצעת פרויקטים ארוכי טווח וגדולי היקף, הנפרסים כל אחד על גבי שנים. בשל מהותם נמסרים פרויקטים אלו בשלבים. מבוקש להתייחס לכל מסירת שלב כעבודה נפרדת שהסתיימה לצורך עמידה בתנאי הסף האמור בסעיף זה.	**<u>כל מקרה ייבחן לגופו לאחר קבלת האסמכתאות הנדרשות .</u>**
.21	טופס י"א [העדר תביעות]	עמ' 5	רשום שהטופס מצורף בנפרד- אלא שאינו נמצא מבין מסמכי המכרז. היכן ניתן למוצאו?	**<u>מצ"ב</u>**
.22	סעיף 3- מסמך ג' תנאים כלליים ומפרט טכני מיוחד, [אישורים ורישיונות לביצוע עבודה]	עמ' 5	מבקשים הבהרה אילו רישיונות נדרשים?	**<u>השאלה לא ברורה.</u>**

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
.23	סעיף 4 ג	עמ' 5	מבקשים לדעת האם ישנה שמירה בלילה של רשות הטבע והגנים?	**<u>לא קיימת שמירה</u>**
.24	סעיף 15	עמ' 7	מה הם ימי ושעות העבודה המותרים?	**<u>א'-ה' בשעות הפעילות של השמורה</u>**
.25	עמ' 7 סעיף 16 א -בדיקות מעבדה עבור עבודות מסגרות		מבקשים פרוגרמת בדיקות נדרשות	עובי צבע רנטגן במידה וירותכו שני צינורות בטונים ומסגרות
.26			האם יש דו"ח קרקע לשם החדרת צינורות הפלדה?	לא
.27	נספח ג',	עמוד 11 פרט 3	האם ניתן לרתך את צינור הכלונס בין צינור לצינור ע"מ להגיע לאורך הנדרש כ 15 מטר? ואיזו בדיקה יש לבצע לריתוך?	ראו תשובה בשאלה 9

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **<u>15/01/2024</u>** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

העתק

חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il