רשות הטבע והגנים
ועדת מכרזים

24/12/2023

<u>הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –</u>

<u>פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה</u>

<u>מכרז פומבי מס' 20230185 לביצוע עבודות מבנה שירותים בגן לאומי הרודיון</u>

<u>להלן פרוטוקול תשובות לשאלות</u>

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
.1	כללי		על הזוכה תוך 7 ימים להמציא אישור ביטוח. כיום נושא הביטוחים לעבודות בנין הוא בעייתי ביותר. בדרך כלל לא ניתן להמציא אישור כזה תוך 7 ימים. גם לעבודות קטנות שולחים סוקר של חברת הביטוח שעלותו גבוהה ועד שהוא מאשר משך הזמן ארוך. תנאי התשלום שוטף + 60 בימים אלו של ריבית גבוהה הם דרקוניים. על הזוכה להמציא 3 ערבויות - למכרז , לביצוע ולטיב. יש לכך עלויות גבוהות. יש למתן את דרישת הערבויות.	**<u>מוסכם לתקן באופן שניתן להגיש את אישור הביטוח בתוך 14 יום.</u>** **<u>אין שינוי בשאר הסעיפים .</u>**
.2	מפרט טכני		לעבודה זו רשמתם מפרט טכני שמתאים לבניית כור גרעיני. האם כל הסעיפים רלוונטים לעבודה זו? למשל בנושא האיטום יש בדיקת איטום למקלטים. סעיף 06.01 מדבר על חלונות ודלתות מעץ קליר אדום. סעיף 06.02 מדבר על תוכניות יצור שהקבלן צריך להכין. סעיף 14.09 מדבר על קונסטרוקצית פלדה למבנה. כולו בטון ואבן. בעמוד 26 מדובר על מריחת חומר יסוד 30 יום לאחר הבט קל. אם כך 90 יום לא יספיקו לביצוע העבודה. (הקנס לפיגורים הוא 1000ש' ליום) סעיף 02.05 בכתב הכמויות מדבר על בטונים חשופים. היכן יש? סעיף 00.18 במפרט מדבר על מהנדס רישוי שצריך להימצא בכל שעות העבודה באתר לאורך כל התקופה. העלות שלו היא ענקית.	-יש לבצע בדיקת איטום לקירות של חללים תת קרקעיים המכוסים באדמה -במפרט הטכני יתכן שיש סעיפים לא רלוונטים (כמו חלונות ודלתות מעץ) – אין להתייחס -אין צורך להכין תוכניות יצור למבנה עצמו. יש צורך בתוכניות יצור לפרטי מסגרות ואלומיניום. -המבנה בטון מזויין ואבן -אין בטונים חשופים -אם מסגרת הזמן הכללית לביצוע הוגדרה 90 יום לוחות הזמנים לביצוע פרטים בתוך העבודה יותאמו לכך בתאום עם המפקח והנהלת הפרויקט. -לא נדרש מהנדס רשום כל שעות העבודה לאורך כל התקופה, אלא

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il

	סעיף	עמוד	שאלות	תשובות
			סעיף 1.1.2 גראוטינג -דורשים בדיקה סונית.	כפיקוח עליון , נוכחות בעבודות קונסטרוקטיביות ובמתן אישור יציבות. -בדיקה סונית לקיר קיים לביצוע על מנת לאמוד את מצב הקיר. במידה וידרש יש לבצע גראוטינג. ניתן לחילופין להציע אופן בדיקה נוסף על ידי קבלן השימור לאישור מהנדס הפרוייקט מטעם הרשות.
			סעיף 1.1.7 אפר פחם להכנת בטון עתיק. האם לרט״ג יש אישור לקבל מחברת חשמל אפר פחם? כיצד ניתן להוביל אותו? מיכל מים 1000 ליטר. היכן אתם רוצים להציב אותו. יש עוד המון סעיפים כאלה שלא פירטתי . ולכל הסעיפים הנ״ל יש להוסיף את המילה - האומנם?	-אפר פחם – חומר זמין בשוק ניתן להתייעץ עם קבלן השימור מטעם המציע. -הצבת מיכל מים, אם ידרש, תסוכם בהמשך עם תחילת העבודות -לא להתייחס לסעיפים לא רלוונטים לעבודה זו

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **27/12/2023** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il