כתב כמויות

שם עבודה: שיקום נופי חניון לילה שדרית
מספר עבודה: 20230078
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 09/06/2024

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20230078	**שיקום נופי חניון לילה שדרית**				
1	**עבודות עפר**				
1	מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.01.50.200	**הידוק רגיל של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ ע"י 5 מעברים של כלי 3 טון, או 7 מעברים של כלי** 1 טון עם רטיבות אופטימלית (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	22,330.00		
1	סה"כ מילוי מובא, מצעים והידוק				
24	הריסות ופירוקים				
0	**פירוק קו מים**				
01.24.00.001	פירוק קו מים כולל פינוי והמתקנים הנלווים - גדרות, שסתומים וכל הנדרש כולל שיקום וטשטוש	קומפ...	1.00		
0	**סה"כ פירוק קו מים**				
1	**פירוק מפגעים**				
01.24.01.001	ניסור קוצים, פירוק קירות בטון, מדרגות, במות, כולל שיוף והשטחה, פירוק יסודות ומילוי בהידוק של מפגעים בשטחי המעגלים ככל שינחה המפקח. כל זאת ללא פגיעה בשטחי האספלט הקיימים במעגלים וכן תוך שימור הצמחייה הטיבעית הקיימת בשטחם. המחיר כולל פינוי.	קומפ...	1.00		
1	**סה"כ פירוק מפגעים**				
72	**פירוק אלמנטים מאסבסט צמנט**				
01.24.72.900	**איסוף, אריזה, פינוי והטמנה באתר פסולת מאושר של פסולת מעורבת עם אסבסט צמנט (לרבות שברים), בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה, לאתר הטמנה מורשה, לרבות הוב לה ותשלום אגרות, כולל בדיקות מעבדה לניטור סביבתי. רט"ג אינה יודעת כמה פסולת אסבסט נמצאת במערום ואם בכלל, ככל שתהיה הפינוי הינו באחריות הקבלן ע"י כל הה נחיות של** המשרד להגנת הסביבה ועל פי כל דין.	טון	100.00		
72	**סה"כ פירוק אלמנטים מאסבסט צמנט**				
24	סה"כ הריסות ופירוקים				
40	פיתוח נופי				
80	**מסלעות גנניות**				
01.40.80.050	**שורת אבני מסלעה מגושי סלע הנמצאים באתר, טבעיים וקשיחים, בנפח כ- 0.5 מ"ק, לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים. מרווח בין הסלעים מעל 0.5 מ' ועד 1 מ', במ ילוי קרקע מקומית בעובי 20 ס"מ. מחיר הצבת הסלעים כולל העמסה והובלת סלעים מקומיים הנמצאים בשטח האתר וכן לאורך כל כביש 171. עד 7**	מ"א	3,025.00		

כתב כמויות

שם עבודה: שיקום נופי חניון לילה שדרית
מספר עבודה: 20230078
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 09/06/2024

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	ק"מ לכל כיוון מצומת הכני סה לשידרית/171.	מ"א			
80	**סה"כ מסלעות גנניות**				
40	סה"כ פיתוח נופי				
51	סלילת כבישים ורחבות				
10	**עבודות הכנה ופירוק**				
01.51.10.005	פינוי פסולת/ערמות עפר (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן בשטח או לאחר גריסה במגרסה. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 2 0 מ"ק, למרחק של עד 120 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה וכולל תשלום אגרות.	מ"ק	1,000.00		
01.51.10.206	מילוי בהידוק או פירוק תא לאביזרים בקוטר 100-125 ס"מ בעומק עד 1.75 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק. החלטה לגבי מילוי בהידוק או שליפת שוחות הקי ימות בשטח הינן לשיקולו הבלעדי של המפקח, לא יהיה תוספת בגין מילוי הבור באדמה. פירוק התאים כולל את כביש הכניסה לאתר.	יח'	25.00		
01.51.10.212	פירוק תא ביקורת למים או ביוב קוטר 180 ס"מ בעומק עד 2.25 מ', לרבות מילוי הבור עם חול או מצע מהודק. החלטה לגבי מילוי או שליפת שוחות הקיימות בשטח הינן לש יקולו הבלעדי של המפקח, לא יהיה תוספת בגין מילוי הבור באדמה. פירוק התאים כולל את כביש הכניסה לאתר.	יח'	20.00		
01.51.10.300	ניקוי מעבירי מים (מובל סגור) קיימים כולל עבודה ידנית.	קומפ...	1.00		
01.51.10.401	פירוק ופינוי מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ לרבות חפירה והוצאת מצעים למערום מאושר וטשטוש לפי הנחיית המפקח.	מ"ר	1,200.00		
01.51.10.474	פירוק מסלעה.	מ"ר	1,870.00		
01.51.10.510	פירוק גדר רשת בגובה עד 2 מ' לרבות שליפת היסוד ופינויו לגריסה/אשפה וכן מילוי הבור, ושיקום/טישטוש סביבו.	מ"א	880.00		
01.51.10.900	פירוק עמוד עם תמרור (על עמוד אחד), לרבות פירוק יסוד לגריסה/אשפה וכן מילוי הבור, ושיקום/טישטוש סביבו.	יח'	20.00		
10	**סה"כ עבודות הכנה ופירוק**				
20	**עבודות עפר**				
01.51.20.010	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה, לכמות מעל 5000 מ"ק	מ"ק	29,700.00		
20	**סה"כ עבודות עפר**				
30					

כתב כמויות

שם עבודה: שיקום נופי חניון לילה שדרית
מספר עבודה: 20230078
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 09/06/2024

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	מצעים ותשתיות				
01.51.30.042	גריסת וניפוי עודפי חציבה מערימה באתר להתאמת החומר המקומי למצע סוג ב' ו/או לחומר נברר, לרבות מיון החומר, איחסונו, הובלתו, פיזור והידוק מבוקר. המחיר הינ ו לכמות מעל 7500 מ"ק	מ"ק	15,000.00		
01.51.30.048	טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי (ללא גריסה), הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר. לרבות הובלת החומר למרחק עד 5 ק"מ באתר העבודה ומצומת הכניסה לאתר עם כביש 171, פיזורו בשכבות בעובי עד 20 ס"מ והידוק רגיל. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח . המחיר הינו לכמות של מעל 7500 מ"ק	מ"ק	15,000.00		
30	**סה"כ מצעים ותשתיות**				
51	סה"כ סלילת כבישים ורחבות				
99	חריגים				
01.99.00.001	חישוף ואיסוף טופסויל מתעלות - חישוף קרקע טבעית עליונה לעומק של 15-10 ס"מ באמצעות כלי בעל כף "סכין" ללא שיניים כולל איסוף מסלע מקומי ע"פ הנחיית המפקח, כולל ניפוי פסולת, פינוי בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק. איסוף ועירום האדמה באזור מבוקר ומגודר בתחום האתר.	מ"ר	5,027.00		
01.99.00.002	תיחוח וטשטוש - החלקה, מיתון פני הקרקע, יישור פני השטח, תיחוח קוליסים והפרות קרקע, מיתון זוויות קרקע ופינות חדות, תיחוח קרקע, טשטוש קווי תפר, טשטוש פני השטח בנסיגה והנחיות פרטניות אותם ייתן המפקח בשטח, באיזור המסומן לשיקום. העבודה תתבצע באמצעות כלים מכניים, גרירת טשטשות ומתחחות בגדלים שונים ובאמצעות כלים מכניים שונים, הכל לפי הצורך בהתאם לתנאי השטח ולפי הנחיות המפקח. התוצר הנדרש: קבלת פני קרקע משוקמים, הדומים לפני קרקע טבעית, על פי שיקול דעתו של ה מפקח ולשביעות רצונו	מ"ר	124,300.00		
01.99.00.003	פיזור וחיפוי באדמת חישוף - העמסה, הובלה ופיזור אדמת חישוף וסלעים על שטחים המיועדים לשיקום אותם יורה המפקח. עובי השכבה לפיזור כ- 10 ס"מ ו/ או ע"פ הנחיי ת המפקח.	מ"ר	38,500.00		
01.99.00.004	קיר טראסה בבניה יבשה - חומת אבנים מסלע 'ג'מעין' קשה בגדלים משתנים עפ"י פרט. גובה ורוחב הקיר בין 55-35 ס"מ. כולל בניה באופן של מדף ספרים, הנחת הסלעים ב ניצב לכיוון הזרימה ומילוי חריצים בחצץ סומסומי.	מ"א	265.00		
99	סה"כ חריגים				
1	**סה"כ עבודות עפר**				

כתב כמויות

שם עבודה: שיקום נופי חניון לילה שדרית
מספר עבודה: 20230078
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 09/06/2024

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20230078	**סה"כ שיקום נופי חניון לילה שדרית**				