רשות הטבע והגנים
ועדת מכרזים

טבע ומורשת מדור לדור

10/03/2025

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן "הרשות") מתכבדת לפרסם –
פרוטוקול תשובות לשאלות הבהרה
מכרז פומבי מס' 20240712 לביצוע עבודות החלפת מעקה במתחם היפודרום בגן לאומי קיסריה

להלן פרוטוקול תשובות לשאלות

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.1	**נספח ביטוח**	הנספח של הביטוח למכרז העבודה לא הגיוני הדרישות הכספיות ממני כקבלן עולים על 60 אלף שקל שיבוא לידי ביטוי בהצעת המחיר עבור המעקה	גבולות האחריות הינם כמפורט בנספח הביטוח ובהתאם להיקף העבודה בש"ח.
.2	**נספח ביטוח**	אפשר לבטל את חבות המוצר+ אחריות מקצועית על העבודה?	גבולות האחריות הינם כמפורט בנספח הביטוח ובהתאם להיקף העבודה בש"ח.
.3	**נספח ביטוח**	או שהרשות תקים פוליסה עבור העבודה הזו במקום הקבלן.	גבולות האחריות הינם כמפורט בנספח הביטוח ובהתאם להיקף העבודה בש"ח.
.4		דרישת מנהל עבודה מוסמך לפרוייקט רק אם עבודה מעל 6 שבועות? או כללית?	נדרש מנהל עבודה.
.5		אמרו בסיור קבלנים שאולי יבקשו מדרגות ? יש לזה תכנית? כי זה לא כתוב בכתב כמויות ובתכניות איך מתמחרים ?	להתייחס רק לתכניות ולכתב הכמויות.
.6		המעקה הישן שצריך להחליף כתוב פירוק מעקה בכתב כמויות, המתכנן בסיור ביקש שליפה של העמוד הקדוח שמחזיק את המעקה הישן וסגירת החור בחומר צמנטי, אפשר לעדכן את זה בכתב כמויות בבקשה יש לזה עלות במיוחד שמדובר ב-115 מטר אורך.	כחלק מעבודות הפירוק נדרש לחתוך את העמודים הקיימים כ10 ס"מ מתחת לבטון הקיים ולמלא בחומר צמנטי , הנ"ל כלול במחיר הפירוק.
.7		תמחרתם את כמות הפינוי של המעקה הישן במכולות לפינוי פסולת ? לפי מה בדיוק ? יוצא מעל 30 מכולות גדולות.	באחריות הקבלן לפנות את הפסולת ועליו להעריך את כמות הפסולת ולחשב בהתאם.
.8		שאלה מאוד חשובה המתכנן ביקש מבריק 2 מ"מ ויש רק כמוצר לביצוע 4 מ"מ זה מגדיל משמעותית את עלות המעקה לפי מטר אורך.	לא מובן מה הכוונה במבריק.
.9		מידע חשוב לבניית ההצעה קיים במלאי צינור 42.8 עבי 3.68 גימור מאט, לעמודים המרכזיים כתוב 2 צול זה לא עזור שכתוב ככה כי יש 2 מידות לזה יש מידה 50.8 ויש 60.4	העמודים הנדרשים בקוטר 2 צול עובי דופן 4 מ"מ , סוג החומר נירוסטה 316L.

michraz@npa.org.il / www.parks.org.il רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל' 02-5006207

	עמוד וסעיף	שאלות	תשובות
.10		בתכנית 1715-1 רשום שהעמודים הינם צינורות עם בעובי דופן של 4מ״מ ובתכנית 8647-1 רשום עמודים שטוחים עובי דופן 8ממ״מ מה נכון?	יש להתאים לתוכנית מספר 1715-1 עם עובי דופן 4 מ״מ.
.11		בתכנית 8647-1 רשום שמאחז היד בקוטר 40מ״מ בבדיקה עם הספקים לא קיים 40מ״מ לחלופין כן קיים 42מ״מ האם זה מתאים גם?	אין שינוי , נצמדים לתכנית קיים במלאי
.12		האם כל העבודה עם כיפוף וריתוכים? ללא ברגים בכלל (חוץ מהחלק שנפתח) ?	החיבור בברגי נירוסטה, ללא ריתוכים בשטח, כל הריתוכים יתבצעו בבית המלאכה סוג החומר נירוסטה 316L.
.13		ב בתכנית 8647-1 רשום עיגון ברצפה 60ס״מ ובתכנית 1715-1 רשום עיגון בבטון 40ס״מ	העיגון יבוצע לפי תוכנית מספר 1715-1.
.14		בבבבבדש בתכנית 8647-1 רשום כולל הגנה מקורוזיה מה הכוונה לזה הרי מדובר על פלב״מ האם יש משהו מיוחד חומר מיוחד?	הכוונה מפלב״מ סוג הפרופיל נירוסטה 316L.

1. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים מבקשת להזכיר, כי המועד האחרון להגשת ההצעה לתיבת המכרזים הוא בתאריך **19/03/2025** בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש לתיבת המכרזים עד למועד האחרון, תיפסל.
2. יובהר, כי אין נוסח השאלות המפורט להלן בהכרח זהה לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם הרשות (ככל שניתן). השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים ו/או ההבהרות להם הינם כמפורט בפרוטוקול זה ובמסמכי הבהרה נוספים שיצאו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (ככל שיצאו).
4. האמור המסמך זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.

יובהר, כי פרוטוקול זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ומחייב כמסמכי המכרז גופן ויש לצרפו חתום למסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

בכבד רב
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
העתק
חברי וועדת מכרזים

רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 95463, טל׳ 02-5006207 / www.parks.org.il / michraz@npa.org.il