כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20250907	**פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה**				
1	**מסוף אוטובוסים**				
51	סלילת כבישים ורחבות עבודות הכנה ופירוק				
0	**עבודות עפר**				
01.51.00.010	**חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לאתר** פסולת מורשה ללא הגבלת המרחק.	מ"ק	300.00		
01.51.00.130	**יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות)צורת** דרך(עד גובה 20ס"מ)±(	מ"ר	2,800.00		
01.51.00.010	**מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק** ממחצבה מאושרת.	מ"ק	250.00		
01.51.00.046	**טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי)ללא גריסה(, הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר, לרבות הובלת החומרל מרחק עד 5ק"מ באתר העבודה, פיזורו בשכבות בעובי עד 20ס"מ והידוק רגיל. ישולם לפי מ"ק מילוי** מהודק בשטח. המחיר הינו לכמות של עד 2500מ"ק	מ"ק	300.00		
0	**סה"כ עבודות עפר**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
1	**תמרור ושילוט**				
01.51.01.001	**עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת** מחזיר אור RA1לפי ת"י 12899חלק 1,לרבות יסוד	יח'	4.00		
01.51.01.010	**תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת** מחזיר אור RA1לפי ת"י 12899חלק 1,ללא עמוד	יח'	4.00		
1	**סה"כ תמרור ושילוט**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
4	**אבני שפה וגן, אבני תיחום**				
01.51.04.010	**אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע במידות 100/25/20ס"מ ו/או 50/25/20ס"מ, לרבות יסוד** ומשענת בטון, גווני אפור	מ"א	150.00		
01.51.04.020	**אבן שפה מעבר פאזה 1ס"מ דגם "חריש" במידות** 50/25/20ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גווני אפור	מ"א	5.00		
01.51.04.030	**נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 50/25/20ס"מ דגם "חריש", ללא פאזה, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס** מלט אפור	מ"א	5.00		
4	**סה"כ אבני שפה וגן, אבני תיחום**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.51.00.510	**פירוק גדר רשת בגובה עד 2מ' המחיר כולל בין היתר** פינוי לאתר פסולת מורשה.	מ"א	100.00		
01.51.00.520	**הסרת צמחיה, עקירת שיחים וניקוי השטח בכל שטח** הפרויקט, מחיר קומפ' לפינוי מושלם של הצמחיה כהכנה לעב' עפר.	קומפ...	1.00		
51	סה"כ סלילת כבישים ורחבות עבודות הכנה ופירוק				
1	**סה"כ מסוף אוטובוסים**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
2	**מבואת כניסה, כביש ראשי, חניון תפעולי**				
2	עבודות בטון יצוק באתר				
02.02.01.010	יציקה יסוד בטון ב- 30דרגת חשיפה 9לתורן במידות שונות המחיר כולל ברזל זיון בשיעור 100ק"ג/ מ"ק, עב' עפר, החלקת פני הבטון.	מ"ק	10.00		
02.02.01.020	קיר מסד גדר בעובי 20ס"מ סוג הבטון ב- 30בגובה עד 100ס"מ לרבות יסוד עובי 20ס"מ רוחב 40ס"מ . המחיר כולל ברזל זיון לפי 80ק"ג/ מ"ק, חפירה ליסוד הקיר, מילוי חוזר מהודק, תפרים ונקזים, הכל לפי פרטים.	מ"א	20.00		
02.02.01.030	קיר גדר בעובי כולל עד 50ס"מ מלוחות אבן כורכרית, כולל כיחול. סוג הבטון ב- 30.המחיר כולל זיון, חפירה ליסוד הקיר ויציקת היסוד, מילוי חוזר, תפרים ונקזים, הכל לפי פרטים. חיפוי האבן נמדד בנפרד.	מ"ק	5.00		
02.02.01.040	איטום מסדים וקירות בטיח אוטם דק עובי בשתי שכבות דוגמת סיקה טופ 107או ש"ע, 2ק"ג/מ"ר כל שכבה, לפי פרט.	מ"ר	10.00		
2	סה"כ עבודות בטון יצוק באתר				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
9	עבודות טיח ואבן				
1	**תת פרק 02.09.01**				
02.09.01.010	**נדבך ראש לקירות גדרות וכד' ברוחב עד 40ס"מ מלוחות אבן כורכרית, עם פינות מעוגלות, בעובי 4ס"מ לרבות** עיגון לפי פרטים	מ"א	5.00		
02.09.01.020	**טיח חוץ שלוש שכבות על שטחים מישוריים לרבות זוויתני רשת, סרגל בשני כיוונים. גמר הטיח, שליכט** אקרילי גמיש בשילוב גוונים וצבעים.	מ"ר	20.00		
1	**סה"כ תת פרק 02.09.01**				
9	סה"כ עבודות טיח ואבן				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
40	פיתוח נופי				
3	**ריצוף באבנים משתלבות**				
02.40.03.010	**ריצוף באבנים משתלבות בעובי o6"מ, מלבניות במידות o10/20"מ או רבועיות במידות o20/20"מ, לרבות חול o5"מ)לא כולל מצע(, גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן ו /או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל הבצוע כולל אבנים** מסוגים שונים ולרבות בדוגמאות עפ"י האדריכל .	מ"ר	120.00		
02.40.03.020	**ריצוף באבנים משתלבות בעובי o6"מ, רבועיות במידות o30/30"מ ו/או o15/30"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול o5"מ)לא כולל מצע(, גוון צבעוני - על בסי ס** מלט לבן)סופר סטון(ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל	מ"ר	600.00		
02.40.03.030	**ריצוף באבנים משתלבות בעובי o6"מ, רבועיות במידות o30/30"מ ו/או o15/30"מ דגם "סיינה שקטה" או ש"ע, לרבות חול o5"מ)לא כולל מצע(בגוונים שונים על בסיס** מלט לבן, גמר מלוטש	מ"ר	400.00		
02.40.03.040	**ריצוף באבנים משתלבות)מסופק ע"י המזמין(מלבניות במידות o10/20"מ או רבועיות במידות o20/20"מ או** o30/30"מ, לרבות חול o5"מ)לא כולל מצע(,	מ"ר	50.00		
02.40.03.050	**אבן סימון לאנשים כבדיה ראיה עם בליטות במידות** o20/20/6"מ בגוון צבעוני ע"ב מלט לבן.	מ"ר	5.00		
3	**סה"כ ריצוף באבנים משתלבות**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
4	**אבני שפה וגן, אבני תיחום**				
02.40.04.250	**אבן שפה כביש דגם "חריש" או "עירון" או ש"ע במידות 100/25/20ס"מ ו/או 50/25/20ס"מ, לרבות יסוד** ומשענת בטון, גווני אפור	מ"א	240.00		
02.40.04.270	**אבן שפה מעבר פאזה 1ס"מ דגם "חריש" במידות** 50/25/20ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גווני אפור	מ"א	5.00		
02.40.04.280	**נגיש- אבן שפה מונמכת במעבר חציה לאנשים עם מוגבלות, במידות 50/25/20ס"מ דגם "חריש", ללא פאזה, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס** מלט אפור	מ"א	5.00		
02.40.04.290	**אבן גן במידות 50/18.75/12.5ס"מ דגם "רמות", לרבות** יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מ"א	170.00		
02.40.04.300	**אבן גן רחבה במידות 50/10/20ס"מ, לרבות יסוד** ומשענת בטון, גוון אפור	מ"א	40.00		
02.40.04.600	**אבן גן במידות 100/20/10ס"מ לרבות יסוד ומשענת** בטון, גוון אפור	מ"א	10.00		
4	**סה"כ אבני שפה וגן, אבני תיחום**				
40	סה"כ פיתוח נופי				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
41	גינון והשקיה				
2	**נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר**				
02.41.02.010	עצי דקל שונים ממיכל 100ליטר	יח'	14.00		
02.41.02.020	נטיעת עצים "גודל 10"מפני הקרקע, לרבות 2סמוכות מחוטאות ו- 60ליטר קומפוסט לעץ)העץ מסופק ע"י המזמין(	יח'	6.00		
02.41.02.030	חפירה בור לנטיעת העץ במידות 1.50/1.50/1.50מ' ומילוי באדמת גן מסוג טרה רוסה לפי הפרט, לרבות פינוי חומר חפור.	יח'	20.00		
2	**סה"כ נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
3	**השקייה**				
	הערה: 1. צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן. 2. מחיר היחידה בפרק זה כוללים אחזקת מערכת השקיה במשך 60 יום.				
02.41.03.010	צינור פוליאתילן בקוטר 20מ"מ דרג 6.כולל חיבורים והטמנה	מ"א	120.00		
02.41.03.020	צינור פוליאתילן בקוטר 25מ"מ דרג 6 .	מ"א	80.00		
02.41.03.030	צינור פוליאתילן בקוטר 32מ"מ דרג 6 .	מ"א	50.00		
02.41.03.040	שלוחת טפטוף לעצים מצינור טיפטוף בקוטר 16מ"מ נושא 10טפטפות קו אינטגרליות מתווסתות.כולל 4מייצבים	יח'	20.00		
02.41.03.050	ראש מערכת לקוטר " 3/4לטפטוף, כולל מסננים, ברז גן, משחרר אוויר/ואקום, וסת לחץ, רקורדים)לפחות 2(ואביזרי חיבור, כולל חיבור למקור מים סמוך- עד 3מ')לא כולל ארון אביזרים(יש לראות תוכנית השקיה לפירוט מלא.	קומפ...	1.00		
02.41.03.060	ארון לראש מערכת תוצ' "ענבר" / "אורלייט" במידות 125/113.6/47ס"מ כדוגמת דגם 2/1250 FGIעמוק של חב' ענבר או ש"ע מאושר כולל מסגרת מתכת לבטון, יציקת בטון וכל העבודות הדרושות להתקנה, כולל סורג ומנעול למניעת פתיחה.	קומפ...	1.00		
02.41.03.070	ברז חשמלי "3/4 DCאו + " 1,שניקה, דוגמת "מגופית" של נטפים, כולל סוללות	יח'	1.00		
02.41.03.080	בקר השקייה גלקון DC-4או ש"ע, בעל צג 4תחנות מופעל ע"י סוללות דגם 6004או ש"ע	יח'	1.00		
02.41.03.090	הפעלה קוטר " 3/4לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC,התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת	יח'	1.00		
3	**סה"כ השקייה**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
4	**שרוולים**				
02.41.04.010	**שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10קוטר 75מ"מ, לרבות** חפירה בעומק כיסוי עד 70ס"מ והשחלת חוט ניילון	מ"א	100.00		
02.41.04.020	**שרוול מצינור פוליאתילן דרג 10קוטר 50מ"מ, לרבות** חפירה בעומק כיסוי עד 70ס"מ והשחלת חוט ניילון	מ"א	200.00		
4	**סה"כ שרוולים**				
41	סה"כ גינון והשקיה				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
42	רהוט רחוב				
1	**רהוט רחוב**				
02.42.01.010	**אשפתון גלילי עשוי מפלדה מגולוונת, מנוקבת וצבוע בתנור בצביעה אלקטרוסטטית, בקוטר o37"מ ובגובה o75"מ, דגם "לימון" כדוגמת "גלזר ריהוט רחוב ופארק" או ש"ע , לרבות מיכל פנימי נשלף מפלדה מגולוונת** וביסוס/עיגון	יח'	4.00		
1	**סה"כ רהוט רחוב**				
42	סה"כ רהוט רחוב				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
44	מחסום זרוע, תרנים, גדרות ושערים				
1	**מסום זרוע**				
02.44.01.010	**אספקה והתקנה מחסום זרוע קל באורך עד 6.0מ' דגם "GIOTTO " 24Vתוצרת " BFT"עם אישור מכון התקנים הישראלי, כדוגמת "קשת מערכות שערים" או ש"ע, המחסום עם מערכ ת בטיחות מובנת, לרבות זרוע אלומיניום, מנוע, גיר, לוח פיקוד, זוג עיניים פוטואלקטריות, מקלט ושלט מסוג "רולינג קוד". המחיר** לא כולל נקודת חשמל ותשתית מתח	יח'	1.00		
02.44.01.020	**תוספת למחיר מחסום זרועי בגין אינסטלציה חשמלית ומנ"מ, לרבות שרוולים, חפירה, פירוק ריצוף קיים והחזרת לקדמותו, תעלות ומובילים חיווט וחיבור ללוח** חשמל מבנה משק. המחיר קומפלט' לחיבור מושלם.	קומפ...	1.00		
1	**סה"כ מסום זרוע**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
2	**תרנים לדגלים**				
02.44.02.020	תורן אלומיניום קוני)אלומיניום 6063(תוצרת חב' מרום או ש"ע בגובה 8.0מטר הכולל: ראש דקורטיבי, כבל פלדה גמיש, 2גלגלות ובורג יסוד תואם, צבע התורן אלומי ניום טבעי או על פי קטלוג צבעי RALלבחירת האדריכל.	קומפ...	3.00		
02.44.02.030	כמ"ל, אך בגובה 10.0מטר	קומפ...	3.00		
2	**סה"כ תרנים לדגלים**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
3	**גדרות ושערים**				
02.44.03.010	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0מ' בזוית ° 45ובאורך 50מ"מ. משבצות 50/150/4. 5מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2מ"מ או 60/60/2. 2מ"מ כל 2.95מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות	מ"א	25.00		
02.44.03.020	שער פישפש במידות 1.0/2.35מ' במסגרת פרופילים ורשת כדוגמאת גדר בטחון המוגדר לעיל, לרבות נעילה.	יח'	1.00		
02.44.03.030	פירוק זהיר והעתקה שער דו כנפי ברוחב 4.0מ', גובה 2.35מ' במסגרת פרופילים ורשת כדוגמאת גדר בטחון המוגדר לעיל, לרבות השלמת עמודי משקוף ויסידות בטון.	קומפ...	1.00		
02.44.03.040	פירוק גדר רשת קיימת בגובה 2.50לרבות עמודים ויסודות בטון המחיר כולל בין היתר פינוי לאתר פסולת מורשה	מ"א	20.00		
3	**סה"כ גדרות ושערים**				
44	סה"כ מחסום זרוע, תרנים, גדרות ושערים				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
51	סלילת כבישים ורחבות עבודות הכנה ופירוק				
0	**עבודות עפר**				
02.51.00.010	**חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור,** הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לאתר פסולת מורשה ללא הגבלת המרחק.	מ"ק	1,770.00		
02.51.00.130	**יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות)צורת** דרך(עד גובה 20ס"מ)±(	מ"ר	4,570.00		
02.51.00.008	**מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק** ממחצבה מאושרת.	מ"ק	1,800.00		
02.51.00.046	**טיפול בחומר חפור/חצוב, לצורך שימוש חוזר כמילוי** באתר, כולל מיון וניפוי)ללא גריסה(, הפרדת הפסולת אם ישנה, והתאמתו להגדרת מילוי נברר, לרבות הובלת החומרל מרחק עד 5ק"מ באתר העבודה, פיזורו בשכבות בעובי עד 20ס"מ והידוק רגיל. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח. המחיר הינו לכמות של עד 2500מ"ק	מ"ק	500.00		
02.51.00.011	**ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.** 2ק"ג/מ"ר	מ"ר	2,100.00		
02.51.00.022	**שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5ס"מ מתערובת** עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25מ"מ "(, 1(ביטומן 68-10 , PGלרבות פיזור והידוק	מ"ר	460.00		
02.51.00.024	**שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 7ס"מ מתערובת** עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25מ"מ "(, 1(ביטומן 68-10 , PGלרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,600.00		
02.51.00.066	**בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 5ס"מ מתערובת** עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5מ"מ "(, 1/2(ביטומן 68-10 , PGלרבות פיזור והידוק	מ"ר	35.00		
0	**סה"כ עבודות עפר**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
1	**תמרור ושילוט**				
02.51.01.010	**צביעת קווים ברוחב 10ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב** מלא/מקווקו, לרבות אחריות 6חודשים	מ"א	500.00		
02.51.01.020	**צביעת קווים ברוחב 15ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב** מלא/מקווקו, לרבות אחריות 12חודשים	מ"א	500.00		
02.51.01.030	**צביעת קווים ברוחב 30ס"מ בצבע חד רכיבי לבן/צהוב** מלא/מקווקו, לרבות אחריות 12חודשים	מ"א	200.00		
02.51.01.050	"נגיש" - צביעת בשבלונה סמל חניית נכים 60/6ס"מ	יח'	5.00		
02.51.01.060	צביעה אבני שפה	מ"א	550.00		
02.51.01.070	**תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת** מחזיר אור RA1לפי ת"י 12899חלק 1,ללא עמוד	יח'	15.00		
02.51.01.080	**עמוד מגולוון כולל תמרור מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת** מחזיר אור RA1לפי ת"י 12899חלק 1,לרבות יסוד	יח'	10.00		
1	**סה"כ תמרור ושילוט**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
02.51.00.220	התאמת גובה תאי בקרה לגובה עד o30"מ)ללא פירוק תקרה(, כולל פירוק והרכבה מחדש של מכסה או רשת קיימים	יח'	5.00		
02.51.00.400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד o8"מ	מ"ר	700.00		
02.51.00.430	ניסור מיסעת אספלט קיימת, בעובי עד o17.5"מ, לצורך התחברות	מ"א	8.00		
51	סה"כ סלילת כבישים ורחבות עבודות הכנה ופירוק				
2	**סה"כ מבואת כניסה, כביש ראשי, חניון תפעולי**				
20250907	**סה"כ פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה**				
20250907	**מע"מ 18%**				
20250907	**סה"כ כולל מע"מ**				

כתב כמויות

שם עבודה: פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה
מספר עבודה: 20250907
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 03/04/2025

דוח אומדן – דפי ריכוז

20250907	**פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה**	
1	**מסוף אוטובוסים**	
1	**סה"כ מסוף אוטובוסים**	
2	**מבואת כניסה, כביש ראשי, חניון תפעולי**	
2	**סה"כ מבואת כניסה, כביש ראשי, חניון תפעולי**	
20250907	**סה"כ פיתוח וסלילה חניון המבקרים אתר הטבילה**	
20250907	**מע"מ 18%**	
20250907	**סה"כ כולל מע"מ**	