ארקמ

גובה מתוכנן	-30.00	
גובה קיים	-30.00	
1	שביל בטון סרוק	
	פסי ריצוף מאבן מקומית בתפרי ההתפשטות	
2	מדרגות	
2	אבן סימון לעיוורים	
3	מאחז יד	
4	מסגרת לגומת שתילה – אבן מקומית	
5	מעקה בטיחות/מעקה בטיחות משולב מאחז יד	
6	שביל קיים לחידוש שביל בטון סרוק + קיר תמך/סף תיחום	
	הרחבה מקומית של השביל על חשבון מעלה המדרון – מיקום ההרחבות ייקבע לפי תנאי השטח	
7	קיר תמך	
	קיר משופע	
8	קיר ישיבה	
8	משענת יד	
9	שביל מצע מהודק	
	עץ מתוכנן–ראה תוכנית צמחיה	
	שוחת ביקורת ראה תוכנית השקיה	
	שרוול פוליאטילן ראה תוכנית השקיה	
	ראש מערכת השקיה בתוך פיליר בטון עם סורגים ומנעול	
	חניות דגיכות מצוירות ומסומנות ע"ג האספלט	
	חניית נכים מצוירות ומסומנות ע"ג הבטון	
	חניית אוטובוס מצוירות ומסומנות ע"ג האספלט	
1 2 3 4	סימון ומספר טראסות ישיבה קיימות	

סלילת השביל החדש תיעשה על בסיס השיפועים והגבהים הקיימים בשטח

יש להתאים את תוואי הקיר החדש לתוואי השביל הקיים בשטח

הצמדת שרוול ההשקיה לקיר האבן
ראה פרט 5 בחוברת הפרטים

סלילת השביל החדש תיעשה על בסיס השיפועים והגבהים הקיימים בשטח

מעבר תוואי מעקה הבטיחות בין הקטע בו העמודים ממוקמים מחוץ לתוואי השביל לקטע שהם בתוך התוואי

רחבה מפולסת–מיקום עקרוני

מיקום עמודי מעקה הבטיחות יקבע בשטח
כולל מעבר המיקום מחוץ לתוואי השביל פנימה לתוך השביל

הצמדת שרוול ההשקיה לקיר האבן
ראה פרט 5 בחוברת הפרטים

סלילת השביל החדש תיעשה על בסיס השיפועים והגבהים הקיימים בשטח

רחבה מפולסת–מיקום עקרוני

החלטות על הרחבה מקומית של השביל על חשבון המדרון ייקבעו בשטח

ראש קיר התמך לאורך השביל
יוגבה באמצעות נדבך אבן נוסף (קופינג)
גובה ראש הקיר יהיה 20 – 15 ס"מ
מעל מפלס ריצוף הבטון בשביל

מדרגות – התחברות לגובה קיים
לפי קונס / תבוצע לפי הקיים בשטח

+0.20
+0.45
+0.20

הגדלה עקרונית לרחבה מפולסת-מיקום עקרוני
קנ"מ 1:50

צ

המבנע אחראי על המידות
עליו לבדוק במדויק את כל המידות במקום בטרם התחלת העבודה
המתכנן על כל מנת אי-הסכמה למי ומתי עבודה.

מצב מדיקום			
לעיון			
לאישור			
להיתר			
למכרז			
לביצוע			

פרויקט:
מצפור ראדי קאלט

נושא:
פיתוח-שביל ומצפור

קובץ: VADI_KELT 29.01.25.dwg

קנ"מ: 1:100	מס' מדיקום:
תאריך מהדורה: 28/01/2025	מס' גליון: 01-03

דניאל בראון
אדריכלות נוף ותכנון עירוני ואזורי
נבטע ישעיהו 148, ד.נ. האלה 99825
טל: 02-9922350 פקס: 077-7357623