הצמדת שרוול ההשקיה לקיר האבן
ראה פרט 5 בחוברת הפרטים

סלילת השביל החדש תיעשה על בסיס
השיפועים והגבהים הקיימים בשטח

רחבה מפולסת-מיקום עקרוני

החלטות על הרחבה מקומית של השביל
על חשבון המדרון ייקבעו בשטח

ראש קיר התמך לאורך השביל
יוגבה באמצעות נדבך אבן נוסף (קופינג)
גובה ראש הקיר יהיה 20 – 15 ס"מ
מעל מפלס ריצוף הבטון בשביל

התחברות לגובה קיים
תבוצע לפי הקיים בשטח

קיר תמך קטע מדרגות
לבנייה מחדש לפי קונס

התחברות לגובה קיים
תבוצע לפי הקיים בשטח

קיר פיתוח בגמר תואם קיר קיים
פרוגרה לפי עיצוב ופרט
כדוגמת הפרוגרה הקיימת באתר

התחברות לגובה קיים

התחברות לגובה קיים

התחברות לגובה קיים

## ארקמ

| | | |
|---|---|---|
| | -30.00 | גובה מתוכנן |
| | -30.00 | גובה קיים |
| 1 | | שביל בטון סרוק |
| | | פסי ריצוף מאבן מקומית בתפרי ההתפשטות |
| 2 | | מדרגות |
| 2 | | אבן סימון לעיוורים |
| 3 | | מאחז יד |
| 4 | | מסגרת לגומת שתילה – אבן מקומית |
| 5 | | מעקה בטיחות/מעקה בטיחות משולב מאחז יד |
| 6 | | שביל קיים לחידוש<br>שביל בטון סרוק<br>+ קיר תמך/פס תיחום |
| | | הרחבה מקומית של השביל על חשבון מעלה המדרון – מיקום ההרחבות ייקבע לפי תנאי השטח |
| 7 | | קיר תמך |
| | | קיר משופע |
| 8 | | קיר ישיבה |
| 8 | | משענת יד |
| 9 | | שביל מצע מהודק |
| 10 | | מסלעה |
| | | עץ מתוכנן-ראה תוכנית צמחיה |
| | | שוחת ביקורת ראה תוכנית השקיה |
| | | שרוול פוליאתילן ראה תוכנית השקיה |
| | | ראש מערכת השקיה<br>בתוך פיליר בטון עם סורגים ומנעול |
| | | חניית רגילות<br>מצוירות ומסומנות ע"ג האספלט |
| | | חניית נכים<br>מצוירות ומסומנות ע"ג הבטון |
| | | חניית אוטובוס<br>מצוירות ומסומנות ע"ג האספלט |
| 1 2 3 4 | | סימון ומספור טראסות ישיבה קיימות |

המסמכים אמורים עד הסכמה.
עליו לבדוק בקפדנות את כל הפרטים בשטח ביעוץ והתכנית
ולהתבונן על כל סטיות או אי-התאמות לפני ביצוע עבודות.

| | | |
|---|---|---|
| מפנ פרוטס | | |
| לעיון | | |
| לאישור | | |
| להיתר | | |
| למכרז | | |
| לביצוע | | |

פרויקט:

# מצפור
# ואדי קאלט

גליון: פיתוח-אזור חניה

שם גליון: VADI_KELT_02.04.25.dwg

| | |
|---|---|
| מס' פרויקט: | קנ"מ: 1:100 |
| מס' גליון: 01-02 | תאריך מהדורה: 28/01/2025 |

**דניאל בראון**
אדריכלות נוף ותכנון עירוני ואזורי
נבטת ישעיהו 148, ד.נ. תאלה 99825
טל: 02-9922350 פקס: 077-7357623

צ