הצמדת שרוול ההשקיה לקיר האבן
ראה פרט 5 בחוברת הפרטים

סלילת השביל החדש תיעשה על בסיס
השיפועים והגבהים הקיימים בשטח

רחבה מפולסת-מיקום עקרוני

החלטות על הרחבה מקומית של השביל
על חשבון המדרון ייקבעו בשטח

ראש קיר התמך לאורך השביל
יוגבה באמצעות נדבך אבן נוסף (קופינג)
גובה ראש הקיר יהיה 20 – 15 ס"מ
מעל מפלס היצוף הבטוח בשביל

התחברות לגובה קיים
תבוצע לפי הקיים בשטח

קיר תמך קטע מדרגות
לבנייה מחדש לפי קונס

התחברות לגובה קיים

התחברות לגובה קיים
תבוצע לפי הקיים בשטח

קיר פיתוח בגמר תואם קיר קיים
פרגולה לפי עיצוב ופרט
כדוגמת הפרגולה הקיימת באתר

התחברות לגובה קיים

ארקמ

	-30.00	גובה מתוכנן
	-30.00	גובה קיים
1		שביל בטון סרוק
		פסי ריצוף מאבן מקומית בתפרי ההתפשטות
2		מדרגות
2		אבן סימון לעיוורים
3		מאחז יד
4		מסגרת לגומת שתילה – אבן מקומית
5		מעקה בטיחות/מעקה בטיחות משולב מאחז יד
6		שביל קיים לחידוש שביל בטון סרוק + קיר תמך/פס תיחום
		הרחבה מקומית של השביל על חשבון מעלה המדרון – מקום ההרחבות ייקבע לפי תנאי השטח
7		קיר תמך
		קיר משופע
8		קיר ישיבה
8		משענת יד
9		שביל מצע מהודק
10		מסלעה
11		פרגולה
		עץ מתוכנן-ראה תוכנית צמחיה
		שוחת ביקורת ראה תוכנית השקיה
		שרוול פוליאתילן ראה תוכנית השקיה
		ראש מערכת השקיה בתוך פילר בטון עם סורגים ומנעול
		חניות רגילות מצוירות ומסומנות ע"ג האספלט
		חניית נכים מצוירות ומסומנות ע"ג הבטון
		חניית אוטובוס מצוירות ומסומנות ע"ג האספלט
1 2 3 4		סימון ומספור טראסות ישיבה קיימות

מסמכים אלה על תכניהם
עליו לבדוק בקפדנות את כל נתוניה בשטח ולהודיע
למתכנן על כל סטיה או אי-התאמה לפני ביצוע עבודתו.

מצב פרסום			
בעדות			
לאישור			
להיתר			
למכרז			
לביצוע			

פרויקט:

מצפור
ואדי קאלט

שם נייר: סימון-אזור חניה

שם קובץ: VADI_KELT_2804.25.dwg

קנ"מ: 1:100	מס' פרויקט:
תאריך מהדורה: 28/04/2025	מס' גיליון: 02-01

דניאל בראון
אדריכלות נוף ותכנון עירוני ואזורי
נבנות ישעיהו 148, ד.נ. הגלה 99825
טל: 02-9922350 פקס: 077-7357623