תמצרה

מספר	קוטר	אורך	כמות	סה"כ אורך
1	00.00			

הערות:

1. סוג הבטון ב-30
2. יש לוודא לקונטרקטור לפחות לפני 48 שעות מזמן ביצוע היציקה של הרצפה לקיבוח עליון - אסור יציקת בלוק אבנית ללא אישור הקונטרקטור
3. רשתות הזיון יהיו מעובדים בקר ומרוכזות במפעל, בקוטר בהתאם לתכנית.
4. ארך חפיפה בין רשתות האורך הגדול בין (40 מ"מ, 50 קוטר)
5. ארך חפיפה בין מוטות האורך הגדול בין (50 מ"מ, 50 קוטר)
6. עובי כיסוי הבטון לזיון 3 מ"מ, בצורות קשר 5 מ"מ
7. פינות בטון גלבי יש לקמוח 15/15 מ"מ
8. עובי רצפה הבטון 20 מ"מ, ושובי רצפה המתיי 20 מ"מ (ראה תכנית מידות רצפה).
9. יציקת הרצפה תבוצע אך ורק לאחר ביצוע כל הזכוכות ברצפה (אינסטלציה, חשמל, מים וכו')
10. גובה יציאת מרובים יהיה 20 מ"מ מעל מפלס סף קרטון מחוזקים.
11. במקרה וחפטל הבטון רחוק משפת הבנייה זמן אספקת הבטון עולה על 90 דקות, יש להודיע ליקונטרקטור לקבל הנחיות מתאימות עבור התוספים הנדרשים, אחרת לא צריך תוספים מפציריים.
12. אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה 1-24 שעות שלאחריה נמוכה מ- 4 מעלות צ', ואין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה 1-24 שעות שלאחריה עולה על 40 מעלות צ'.
13. חובה לבצע ויברציה לבטון בזמן היציקה, יש להשתמש בלפחות 2 ויברטורים ליציקה, אחד מהבה את השני במקרה של תקלה.
14. על הקבלן לעשות יציקה מושלמת ומסודרת עד שרגע טפי בטון יזכך וישר בהתאם להנחיות מפקח הצמוד.
15. יש לבצע אשפרה מלאה לבטון, 3 פעמים ביום למשך 7 ימים לאחר היציקה.
16. לפי ת"י 881, דרגת החשיפה ברצפה ובקורות קשר היא 3, סוגן (שקיעה) 5", גודל גרגר מקסימלי 19 מ"מ
17. במקרה ויש אלמנט מבטון מוזק ע"ג מצעים, חובה לדאוג שהמצעים עד צפיפות 100% א.שאר.
18. יש לקרוא הנחיות קונטרקטור ביחד עם הנחיות אדריכלית.

עמוד בטון ממשיך
עמוד בטון מפסיק
קיר בטון
עמוד פלדה ממולא בטון

המצגט אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום. על המצגט לבצע בכתר את כל המידות. וגם כך מעת אי אי ההאמה קודי עדכוני למתכנן אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

שרטוטים ותוספות

מס	מהות השינוי	ביצוע	תאריך
1.3	עדכון תכניות למקרקין	אמאי	16.04.2025
1.2	תכנון ותפרוט למקרקין	אמאי	09.03.2025
1.0	תכנון ראשוני	ג.ז"ל	19.09.2024

עיון ○ ביצוע ● למכרז ○ לביצוע ○

מהדורה **1.3**

מרכז מבקרים שמורת גמלא - רט"ג

רוכז עבור	**רשות הטבע והגנים**
שם גליון:	**תכנית קורות רצפה כללית**
מס' גליון:	C-01-02
קנ"מ:	1:50
מס' פרויקט:	22-122
שם קובץ:	U:\Hermon-22\22-122\dh-22-122-BIM.dwg

	שם	תאריך	תוכיחה
תכנון:	ג.ז"ל	19.09.2024	
שרטט:	אמאי	09.03.2025	
בייקר:	ג.ז"ל	16.04.2025	
אישר:	ג.ז"ל	16.04.2025	

חרמון אדריכלים בע"מ
אדר' סבאג עלי
אדר' סבאג מאלק
אדר' סבאג ג'ורג'
אדריכלות, הנדסה אזורית, תכנון כבישים, קונסטרוקציה מקומיים-ישראל
מים וביוב, ניהול פרוייקטים, תברואה, כתיבת, מרחב נגישות
כתובת משרד: אזור תעשייה צפון קריית שמונה
ת.ד. 1447 קריית שמונה מיקוד 1514400
טל: 04-6953334 פקס: 04-6953335
email: ad@hermon-eng.com
email: mail@hermon-eng.com
www.hermon-eng.com