כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
20250968	**מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה**				
1	**פיתוח נופי - גן לאומי שקמונה**				
2	עבודות בטון יצוק באתר				
1	**מרצפים ורצפות + יריעות הפרדה והגנה**				
	הערה: כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בניין" (האוגדן הכחול), כולל אופני מדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.				
	הערה: בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת .				
1	**סה"כ מרצפים ורצפות + יריעות הפרדה והגנה**				
01.02.01.080	מצע יריעות פוליאתילן בעובי 0.2 מ"מ מתחת לרצפת בטון	מ"ר	1,450.00		
01.02.01.090	עיבויים במרצפים (ווטות) במידות שונות על פי פרט קונסטרוקטור 1-1719, כולל ברזל זיון	מ"ק	4.00		
01.02.01.100	משטח בטון ב30- לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 12 מ"מ, החלקת פני הבטון ומישקים, וגמר סרוק עליון עדין. לרבות תפרים כל 10 מ' וחיתוכים כל 2.5 מ', הכל על פי תוכניות אדריכלות וקונסטרוקטור. עיבוד שוליים ע"י מאלג' כולל חריץ אורכי (ללא ניסור, חריץ בעזרת המאלג' על פי פרט אדריכלי בחוברת הפרטים. המחיר כולל גם, אך לא רק, שאיבת בטון ע"י משאבת מייקו בצנרת עד 150 מ' כולל משאית או כל דרך אחרת שתאושר עי המפקח בשטח לביצוע יציקות הבטון.	מ"ר	900.00		
01.02.01.120	הטבעות צורניות בשביל בטון, שבלונה מסופקת ע"י המזמין	מ"ר	500.00		
2	סה"כ עבודות בטון יצוק באתר				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
24	פירוקים והריסות				
1	**פירוקים והריסות**				
01.24.01.010	**פירוק גדר רשת באזור החנייה (כיתת חוץ מיועדת)** לרבות פינוי לאתר מורשה	מ"א	80.00		
01.24.01.020	**פירוק של שער פלדה דו כנפי ברוחב 4 מ' ובגובה 1 מ' באזור החנייה (כיתת חוץ מיועדת) לרבות פינויו לאתר** מורשה	קומפ...	1.00		
01.24.01.030	פירוק אבני שפה ופינויין למקום מורשה	מ"א	28.00		
1	**סה"כ פירוקים והריסות**				
24	סה"כ פירוקים והריסות				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
40	פיתוח נופי				
1	**הערות כלליות לפרק 40 פיתוח נופי**				
	הערה: כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף.	הערה			
	הערה: בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת .	הערה			
1	**סה"כ הערות כלליות לפרק 40 פיתוח נופי**				
80	**מסלעות גנניות**				
01.40.80.100	אספקה והצבה של בולדרים - סלעים גדולים בגודל 120/80/60 ס"מ לתיחום גינון ודרכים, לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים על פי פרט אדריכלי (כיתת חוץ)	יח'	12.00		
01.40.80.101	שורת אבני מסלעה מגושי סלע מובאים טבעיים וקשיחים. בנפח כ- 0.5 מ"ק לרבות חפירה לצורך הנחת תושבת לסלעים. מרווח בין הסלעים בין 0.0 מ' ועד 1 מ', במילוי קרקע מקומית בעובי 20 ס"מ. המדידה נטו של הסלעים, המרווח בינהם לא יילקח בחשבון בחישוב האורך (יח' המידה)	מ"א	40.00		
01.40.80.102	אספקה והתקנה של אבן תיחום מאבן לקט כורכרית, ברוחב 10-25 ס"מ ובעומק מינימום 15 ס"מ, כולל יסוד בטון וחפירה כנדרש על פי פרט בחוברת פרטים אדריכליים	מ"א	20.00		
80	**סה"כ מסלעות גנניות**				
40	סה"כ פיתוח נופי				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
41	גינון והשקיה				
1	**הערות כלליות לפרק 41 גינון והשקיה**				
	הערה: **גודל שתילים - מבוסס על "הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי גננות ולנוי" שמתפרסם ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר.**	הערה			
	הערה: **מחירי הנטיעה והשתילה כוללים אחריות לקליטה וטיפול במשך 60 יום.**	הערה			
	הערה: **בורות לנטיעה בגדלים המתאימים ומילויים באדמה גננית, כלולים במחירי השתילה והנטיעה.**	הערה			
1	**סה"כ הערות כלליות לפרק 41 גינון והשקיה**				
11	**הכנות, עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט**				
01.41.11.005	**הסרת צמחייה וניקוי השטח (יבוצע על פי דרישת הפיקוח לפני עבודות שתילה ו/או בינוי)**	מ"ר	2,000.00		
01.41.11.010	**גיזום גדר חיה ברוחב מעל 1 מ' ובגובה מעל 1.5 מ',** לרבות ריכוז הגזם סמוך לאתר ופינוי למקום מורשה	מ"א	100.00		
01.41.11.015	**עקירת גדר חיה ברוחב עד 1 מ' ובגובה עד 1.5 מ',** לרבות ריכוז הצמחייה סמוך לאתר ופינוי למקום מורשה	מ"א	150.00		
01.41.11.020	**עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, לרבות זיבול ע"י זבל כופתיגן או זבל קומפוסט** מועשר בכמות 20 מ"ק/דונם	מ"ר	380.00		
01.41.11.025	**אספקה ופיזור אדמה גננית חומה בשולי השבילים לצורך** קליטת זרעים	מ"ק	200.00		
11	**סה"כ הכנות, עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט**				
20	**נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר**				
01.41.20.019	שתילים רב שנתיים גודל 1	יח'	2,520.00		
01.41.20.040	שתילים בגודל 3) 4 ליטר)	יח'	40.00		
01.41.20.202	**עצים בגודל 10 מקבוצת עצים של צימוח בינוני, בקוטר גזע 90 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 140 ליטר, לרבות 60 ליטר קומפוסט, דשן איטי שחרור, 3 סמוכות עץ מחוטאות באורך כללי של 3.0 מ'.** המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים	יח'	6.00		
01.41.20.430	**זריעה בהתזה (הידרוסידינג) של זרעי בר ו/או תרבות, רמת ייצוב 1, לרבות חומרי דישון, מצע סיבי עץ מסוג "גאוסיב"** (225 גר'/מ"ר), 3% דבק אורגני (מעל 1 דונם)	מ"ר	2,050.00		
01.41.20.470	**פקעות לשתילה מסוג חבצלת החוף וחצב מצוי דוגמת**	יח'	170.00		

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק"ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	"זרעים מציון" או ש"ע	יח'			
01.41.20.752	התקנה ו/או החלפה של סמוכות עץ עגולות מחוטאות באורך כללי של 3.0 מ' ובקוטר 6 ס"מ לפחות עם חוד בתחתית, הסמוכות מעוגנות בקרקע בעומק של 50 ס"מ לפחות	יח'	36.00		
01.41.20.780	ערכת גומיות קשירה לתמיכת עצים לסמוכות למניעת קריסתם, לרבות ארבע גומיות קשירה מ E.P.D.M-, שלושה אביזרי קיבוע וברגים, תוצרת "גומעץ" או ש"ע (המחיר לעץ בודד)	קומפ...	12.00		
20	**סה"כ נטיעה והעתקת עצים בתחום האתר**				
40	**אביזרים לראש בקרה**				
01.41.40.820	אספקה והתקנה של סולונואיד פולסים דגם "S-982-3W-DC" או ש"ע על סרגל תלת דרכי, לרבות חיווט	יח'	2.00		
01.41.40.860	אספקה והתקנה של מגוף הידראולי מברונזה סידרה 400, דגם "GR-405-Z" או ש"ע בקוטר "1, לרבות ברזון תלת דרכי, כדוגמת "ברמד"	יח'	1.00		
01.41.40.865	אספקה והתקנה של מגוף הידראולי מברונזה סידרה 400, דגם "GR-405-Z" או ש"ע בקוטר "1.5, לרבות ברזון תלת דרכי, כדוגמת "ברמד"	יח'	1.00		
01.41.40.866	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 400 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 400 מ"מ, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעבר קוטר/קשת/מופה לריתוך חשמלי (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	מ"א	30.00		
40	**סה"כ אביזרים לראש בקרה**				
70	**צנרת השקיה**				
	הערה: מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים אספקה והתקנה ואת עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף.				
01.41.70.465	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 16 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	מ"א	20.00		
01.41.70.467	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	מ"א	55.00		
01.41.70.468	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 6, קוטר 32 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	מ"א	230.00		

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
01.41.70.469	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג ,6 קוטר 40 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה, עבודות חפירה ומילוי חוזר	מ"א	140.00		
01.41.70.646	2 שרוולים מצינורות P.V.C דרג 10 קוטר 110 מ"מ, המונחים בתעלה אחת, במקומות המיועדים למשטחי מדרך, לרבות חפירה בעומק כיסוי עד 100 ס"מ והשחלת חבל משיכה בעובי 8 מ"מ	מ"א	40.00		
01.41.70.647	תוספת לעבודות צנרת עבור ניסור כביש אספלט ברצועה ברוחב 80 ס"מ לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתו למצב שלפני הניסור, לרבות שחזור המבנה. המדידה לפי מ"א רצועה מנוסרת	מ"א	15.00		
70	**סה"כ צנרת השקיה**				
80	**שלוחות טפטוף**				
01.41.80.020	אספקה והתקנה של שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מ"א	500.00		
01.41.80.120	אספקה והתקנה של טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	11.00		
01.41.80.200	אספקה והתקנה של מייצב מיוחד (לשלוחות או טבעות טפטוף לקרקע) עשוי ממוט ברזל מגולוון קוטר 6 מ"מ בצורת U ובאורך 40 ס"מ	יח'	33.00		
01.41.80.300	אספקה והתקנה של ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים	יח'	2.00		
80	**סה"כ שלוחות טפטוף**				
90	**שוחות בקרה**				
01.41.90.030	אספקה, הובלה, חפירה והתקנה של שוחות בקרה מבטון טרום קוטר 80 ס"מ עם מכסה לעומס D400 ועם כיתוב השקיה, הכל לביצוע מושלם	יח'	2.00		
01.41.90.031	אספקה והתקנה של מכסה משולב מבטון עם מסגרת ברזל בקוטר 60 ס"מ לשוחה קיימת, עומס 12.5 טון, B125. העבודה כוללת התאמה לגבהים סופיים של הקרקע ע"י ביטון	יח'	1.00		
90	**סה"כ שוחות בקרה**				
41	סה"כ גינון והשקיה				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
42	ריהוט חוץ				
1	**ריהוט רחוב ושונות**				
01.42.01.001	אספקה והובלה של ספסל גושני מעץ ומתכת באורך 300 ס"מ דגם "גושני" תוצרת "הדס ריהוט רחוב" או ש"וע. כולל משענת יד יחיד בצד אחד לרבות התקנה וביסוס.	יח'	3.00		
01.42.01.002	אספקה והובלה של ספסל גושני מעץ ומתכת באורך 300 ס"מ דגם "גושני" ללא משענת תוצרת "הדס ריהוט רחוב" או ש"וע. לרבות התקנה וביסוס.	יח'	1.00		
01.42.01.003	אספקה והובלה של מתקן לקשירת אופניים ממתכת דגם "חניתה" תוצרת "הדס ריהוט רחוב או שו"ע. לרבות התקנה וביסוס.	יח'	6.00		
01.42.01.005	אספקה והובלה של אשפתון גלילי עשוי מבטון טרום אדריכלי בנפח 75 ליטר, דגם "תמנע" כדוגמת "שחם אריכא" או ש"ע, גמר מגורען לבן, לרבות מכסה מפלב"מ (נירוסטה), מיכל פנימי מפלדה מגולוונת קשור בשרשרת לרבות התקנה וביסוס/עיגון.	יח'	2.00		
01.42.01.006	אספקה והתקנה של עמודון מעץ בוק מחוטא בפרופיל ריבועי 20\20 ס"מ ובגובה 75 ס"מ מעל פני הקרקע על גבי משטח בטון לפי תוכנית אדריכלית, בגוון לפי בחירת האדריכל, תוצ' "עץ ועצה" או שו"ע. עם ראש שטוח ומחורץ. המחיר כולל התקנה וחיבור העמוד למשטח הבטון על פי פרט קונסטרוקטור, לרבות פס אזהרה ניגודי בצבע לבן במגרעת של 1 ס"מ ברוחב 6 ס"מ, הכל על פי חוברת פרטים אדריכליים ופרט קונסטרוקטיבי. חיבור העמוד למשטח הבטון יהיה מנירוסטה מסוג 316 כולל ברגים. מחיר היחידה כולל גם את התושבת והברגים מנירוסטה 316 כמתואר בפרט.	יח'	35.00		
01.42.01.009	אספקה והתקנה של אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות) בהנמכת ריצוף במעברי חצייה ולפני מדרגות, במידות 30/30/7 מבטון אדריכלי תוצרת אקרשטיין או שו"ע, בגוון צבעוני לפי בחירת האדריכל על בסיס מלט לבן. הנחת אבני הסימון תתבצע על גבי שכבת טיט	יח'	20.00		
01.42.01.010	אספקה והתקנה של אבן הכוונה לאנשים כבדי ראייה במידות 30/30/7 מבטון אדריכלי תוצרת אקרשטיין או ש"ע, בגוון צבעוני לפי בחירת האדריכל על בסיס מלט לבן. הנחת אבני הסימון תתבצע על גבי שכבת טיט	יח'	20.00		
1	**סה"כ ריהוט רחוב ושונות**				
42	סה"כ ריהוט חוץ				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
44	גידור				
1	**הערות כלליות לפרק 44 גידור**				
	הערה: **בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת** .	הערה			
	הערה: הגלוון הינו לאחר ייצור, בטבילה באבץ חם.	הערה			
	הערה: מעקות יותקנו לפי הנחיות ת"י .1142, 2142, 4273	הערה			
	הערה: **כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים** בשקלים חדשים (ללא מע"מ).	הערה			
1	**סה"כ הערות כלליות לפרק 44 גידור**				
2	**מעקות, גדרות ומאחזי יד**				
01.44.02.001	**אספקה והתקנה של מעקה נירוסטה וכבלי נירוסטה מסוג 316. הפרופיל - מידות וגוון לפי אדר'. העבודה כוללת חפירה ליסודות ופינוי עודפי עפר, ויציקת יסודות מבטון (ביסוס) לקרקע או לרחבה על פי פרט אדריכלי/קונסטרוקטור. הכבלים מנירוסטה מסוג 316 (פלדת אל חלד) בקוטר 6 מ"מ. כל הברגים, המותחנים והפרזולים מנירוסטה מסוג 316 וכלולים במחיר היחידה.**	מ"א	12.00		
2	**סה"כ מעקות, גדרות ומאחזי יד**				
44	סה"כ גידור				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
51	סלילת כבישים ורחבות				
1	**הערות כלליות לפרק 51 סלילת כבישים ורחבות**				
	הערה: בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת .	הערה			
	הערה: מחירי החפירה כוללים (בין השאר) העברת החומר המתאים למילוי וסילוק כל פסולת ועודפי החפירה שנפסלו למילוי, למקום שפך מאושר ע"י הרשויות או לאתר אחר, למרחק של עד 15 ק"מ לפי הוראות המפקח .	הערה			
1	**סה"כ הערות כלליות לפרק 51 סלילת כבישים ורחבות**				
10	**עבודות חישוף, הכנה ותיקונים**				
01.51.10.010	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ בכל דרך, לרבות חישוף ידני בחרמש מכני ופינוי לאתר מורשה	מ"ר	3,035.00		
01.51.10.020	תיקוני בורות בכביש אספלט לאחר ביצוע עבודה, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. לרבות פינוי פסולת לאתר מורשה	מ"ר	30.00		
10	**סה"כ עבודות חישוף, הכנה ותיקונים**				
20	**עבודות עפר**				
01.51.20.009	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה על פי הוראות המפקח.	מ"ק	200.00		
01.51.20.120	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)	מ"ר	1,360.00		
01.51.20.125	אספקה והנחה בלבד של צינור PVC קוטר 160 מ"מ בחפירה מוכנה, לרבות חוט משיכה בקוטר 8 מ"מ וסרט סימון תקני כולל סימון מיקום השרוולים על פי הוראות המפקח	מ"א	12.00		
20	**סה"כ עבודות עפר**				
30	**מצעים ותשתיות**				
01.51.30.010	מצע סוג א' לרבות פיזור, הרטבה והידוק מבוקר לצפיפות 98% מודיפייד, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	מ"ק	650.00		
30	**סה"כ מצעים ותשתיות**				
82	**צביעה וסימון דרכים ומסלולים, שונות**				
01.51.82.483	נגיש - שלט תמרור מרובע מס' 437 או 43/ג תקני, דרגה E.G, לחניית נכים עם סמל נכים בינלאומי, לרבות עמוד	יח'	6.00		

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

מספר סעיף / מק'ט מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	סה"כ
	מעוגן ומבוטן על פי התקן הרלוונטי בזמן הביצוע	יח'			
01.51.82.484	**אספקה והתקנה של אבן בלימה לרכב במידות 13/24/180 ס"מ תוצרת "ולפמן" או ש"ע, לרבות תושבת בטון, בצבע אפור. המחיר כולל כל הנדרש להתקנה** מושלמת	יח'	6.00		
01.51.82.485	**נגיש - צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים כחול (מילוי כל תא חנייה) ובתוכו סמל נכים** בינלאומי בצבע לבן במידות 60/60 ס"מ	יח'	6.00		
82	**סה"כ צביעה וסימון דרכים ומסלולים, שונות**				
51	סה"כ סלילת כבישים ורחבות				
1	**סה"כ פיתוח נופי - גן לאומי שקמונה**				
20250968	**סה"כ מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה**				
20250968	**מע"מ 18%**				
20250968	**סה"כ כולל מע"מ**				

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025

דוח אומדן – דפי ריכוז

20250968	**מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה**	
1	**פיתוח נופי - גן לאומי שקמונה**	
1	**סה"כ פיתוח נופי - גן לאומי שקמונה**	
20250968	**סה"כ מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה**	
20250968	**מע"מ 18%**	
20250968	**סה"כ כולל מע"מ**	

הופק ע"י פידאא אבו ראשד באמצעות רמדור נט

כתב כמויות

שם עבודה: מכרז שיקום ופיתוח נופי- ג"ל תל שקמונה
מספר עבודה: 20250968
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 27/10/2025