כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק'ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
20251304		**מדרגות ארמון ההר -הרודיון**					
1		**הקדמה וכללי על הקבלן לקחת בחשבון כי מדובר באתר עתיקות ועל כן העבודה תהיה בהתאם לתנאי המקום וייתכנו שינויים בתכנון ובביצוע בהתאם לממצאים באתר בזמן העבודה. כלל רכיבי הפלדה למעקות יהיו מגולוונים במפעל בחם. אין לבצע ריתוכים באתר.**					
1		עבודות עפר					
50		**מילוי מובא, מצעים והידוק**					
01.01.50.090		מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	20.00			
01.01.50.205		הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	200.00			
01.01.50.220		הידוק מבוקר של מילוי או מצע כלשהו בשכבות של 20 ס"מ, (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	20.00			
50	**סה"כ מילוי מובא, מצעים והידוק**						
1	סה"כ עבודות עפר						

כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק"ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
2		עבודות בטון יצוק באתר					
10		**פלדת זיון**					
01.02.10.011		**מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים** והאורכים לזיון הבטון	טון	5.00			
10		**סה"כ פלדת זיון**					
11		**מצעים לעבודות בטון**					
01.02.11.040		מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	80.00			
11		**סה"כ מצעים לעבודות בטון**					
41		**קורות יסוד**					
01.02.41.015		קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה ,"5 חשיפה (2-4 יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	5.00			
41		**סה"כ קורות יסוד**					
92		**משטחים ומשולשי מדרגות מבטון**					
01.02.92.070		משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה ,"5 חשיפה (2-4 בעובי 20 ס"מ	מ"ר	50.00			
92		**סה"כ משטחים ומשולשי מדרגות מבטון**					
2		סה"כ עבודות בטון יצוק באתר					

כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק'ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
10		עבודות ריצוף וחיפוי					
61		**סימוני אזהרה בריצוף**					
01.10.61.103		נגיש- מסמרות מישושיות בדידים בקידוח, מפלב"מ 316 (נירוסטה), בקוטר עד 26 מ"מ ובגובה עד 4 מ"מ למשטח אזהרה 170) יח' למ"א ברוחב 60 ס"מ) ובעומק 12-15 מ"מ, ל פי דרישה ת"י 1918 חלק 7	יח'	1,530.00			
61		**סה"כ סימוני אזהרה בריצוף**					
10		סה"כ עבודות ריצוף וחיפוי					

כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק'ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
14	עבודות אבן						
80	**ריצוף משטחים ומדרגות באבן (טבעית) לפי ת"י 5566 חלק 1 ו-2 ות"י 1554 חלק 2**						
01.14.80.120		מדרגות חוץ מאבן שכבות "ג'מעין" במידות רום/שלח 32/15 ס"מ במחיר יסוד לאבן 180 ש"ח/מ"א לרבות מילוי בחומר מליטה בעובי עד 5 ס"מ ורובה בין המישקים. המדרגות מונחות על משטח בטון משופע שנמדד בנפרד (כולל כל הנדרש בפרט C1)	מ"א	135.00			
01.14.80.500		נגיש- תוספת למדרגות אבן עבור עיבוד פס נגד החלקה לפי תקן נגישות בקצה המדרגה ברוחב 3 ס"מ ובמרחק 3 ס"מ מקצה המדרגה	מ"א	135.00			
80	**סה"כ ריצוף משטחים ומדרגות באבן (טבעית) לפי ת"י 5566 חלק 1 ו-2 ות"י 1554 חלק 2**						
14	סה"כ עבודות אבן						

כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק'ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
51		סלילת כבישים ורחבות					
10		**עבודות הכנה ופירוק**					
01.51.10.500		**פירוק מעקות הולכה או הפרדה להולכי רגל, לרבות** מילוי בור היסוד	מ"א	100.00			
01.51.10.538		**פירוק מדרגות אבן לרבות** ביסוס	מ"א	50.00			
10		**סה"כ עבודות הכנה ופירוק**					
20		**עבודות עפר**					
01.51.20.017		**ישור שטחים ע"י חפירה ו/או מילוי (בחומר מקומי) בגובה עד 20 ס"מ באתר העבודה לכמות של עד 1000 מ"ר (עבור דרך שירות ותחזוקה והסדרת** אבנים בולטות)	מ"ר	200.00			
20		**סה"כ עבודות עפר**					
51		סה"כ סלילת כבישים ורחבות					

כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק"ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
99		שונות					
1		**עבודות עפר**					
01.99.01.1100		חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות עד 100 מ"ק, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה, לאתר מורשה לכל מרחק.	מ"ק	25.00			
1		**סה"כ עבודות עפר**					
2		**ריצוף משטחים ושבילים**					
01.99.02.002		מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 2-4) ע"פ פרט ,"5 חשיפה אדריכלי כורכרית 2000 (צמנט לבן) או ש"ע, יצוקים על מצע/קרקע/בטון רזה , בעובי 20 ס"מ, לרבות שכבת ניילון לה פרדה מעתיקות, ליווי מקצועי של היישום, והכל הנדרש בפרט 1A(מצע, בטון רזה, זיון, וקורות יסוד נמדדים בנפרד)	מ"ר	110.00			
2		**סה"כ ריצוף משטחים ושבילים**					
3		**קירות ועבודות אבן**					
01.99.03.002		פירוק קיר אבן תומך קיים באופן חלקי או מלא ע"י קבלן שימור מוסמך, ושחזורו באופן זהה לקיר הקיים או בגמר ע"פ הנחיית אדריכל / ארכיאולוג האתר ובאישורם, כולל תיעוד הקיר הקיים לטובת שחזורו, חפירות נדרשות, הפרדה שימורית מעתיקות, חידוש הייסוד/חיזוק הקיר וכל הנדרש ע"פ הנחיות קונסטרוקטור.	מ"ר	25.00			
3		**סה"כ קירות ועבודות אבן**					
4		**מעקות ומאחזי יד**					
01.99.04.001		מאחז יד מצינור קוטר 1. 25 צול ע"פ פרט אדריכלי ,E1 בגובה 90 ס"מ לרבות עמודים ניצבים משני פלחים 10/50 מ"מ. מאחז	מ"א	55.00			

כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק"ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
		היד מגולוון וצבוע.	מ"א				
01.99.04.002		מאחז יד מצינור קוטר 1. 25 צול ע"פ פרט אדריכלי E3, בגובה 90 ס"מ מעוגן למעקות קיימים ע"י מחבר תואם. מאחז היד מגולוון וצבוע.	מ"א	30.00			
01.99.04.004		מעקה בטיחות בגובה 1.1 מ' ע"פ הנדרש בפרט אדריכלי E2, עם עמודים ניצבים משני פלחים 10/50 מ"מ, מוטות אנכיים מרובעים 12 מ"מ מלאים המחוברים לפרופילים/פלחים אופקיים, לרבות חיבור המסגרת לעמודים, גלוון וצביעה כמפורט בפרט.	מ"א	70.00			
4	**סה"כ מעקות ומאחזי יד**						
5	**עבודות שימוריות**						
01.99.05.001		ייצוב קירות סוללה כולל מילוי מיישקים וסיגירת גדמים בחומרי מליטה ע"ב סיד	מ"ר	60.00			
01.99.05.002		ייצוב אבנים ע"י מוטות בזלת	יח'	30.00			
01.99.05.003		ייצוב אבני גזית בקיר תמך כולל השלמת חומרי מליטה, השלמת ליבה	מ"ר	20.00			
01.99.05.004		קידוח "4 לעמודי מעקה על לעומק 70 ס"מ, והזרקת דייס לעיגון המעקה	יח'	35.00			
5	**סה"כ עבודות שימוריות**						
99	סה"כ שונות						
1	**סה"כ הקדמה וכללי** **על הקבלן לקחת בחשבון כי מדובר באתר עתיקות ועל כן העבודה תהיה בהתאם לתנאי המקום וייתכנו שינויים בתכנון ובביצוע בהתאם לממצאים באתר בזמן העבודה.** **כלל רכיבי הפלדה למעקות יהיו מגולוונים במפעל בחם. אין לבצע ריתוכים באתר.**						
20251304	**סה"כ מדרגות ארמון ההר -הרודיון**						

כתב כמויות

שם עבודה: מדרגות ארמון ההר -הרודיון
מספר עבודה: 20251304
אסמכתא:

תאריך הפקת הדו"ח: 04/01/2026

מספר סעיף / מק'ט מחירון	פרטי מחירון	תיאור	יחידת מידה	כמות	מחיר	אחוז הנחה	סה"כ
20251304	**מע"מ 18%**						
20251304	**סה"כ כולל מע"מ**						

הופק ע"י פידאא אבו ראשד באמצעות רמדור נט