
הטבלה מעודכנת לתאריך 27.5.25

כמות	סוג	איפיון
18	led	ג"ת חיזרום חד תכליתי מבוסס לד כדוגמת XYLUXLB4A או XYLUXLR תוצרת אנטלק, מותקן שקוע בתקרה האקוסטית לפעולה של 180 דקות בחירום
5	יציאה	ג"ת דו תכליתי עם נורות לדים תוצרת MACWELL עם שלט "יציאה" לפעולה של 180 דקות בחירום
2	H=110	מ"ז יחיד תה"ט כדוגמת "גווים".
8	H=110	מ"ז יחיד תה"ט כדוגמת "גווים" מוגן מים IP-55
2	H=110	מפסק תאורה מחל"ף תה"ט תוצרת "גווים"
5	H=110	מפסק תאורה כפול תה"ט תוצרת "גווים"
3	H=110	לחצן תאורה תה"ט תוצרת "גווים"
1	H=180	לחצן כיבוי מאור כללי תוצרת "גווים" תה"ט עם שלט מתאים
1	H=180	מפסק כיבוי מזגנים כללי תוצרת "גווים" תה"ט עם שלט מתאים
6	R	רמקול תקני ענגול עם ציניר אדום ø19 וכבל חסין אש אדום 2x0.8 ורמקול משולב גיבוי אש
21	F	גלאי עשן כתובתי פוטואלקטרי עם כבל חסין אש אדום 2x0.8 מושחל בציניר אדום ø19
1	H=160	לחצן הפסקת חירום לרבות כבל 2x1.5N2XY ואביזר עם זכוכית שבירה עד ללוח השמל להתקנה ע"ט
2	H=160	לחצן גילוי אש ידני עם כבל 2x0.8 חסין אש אדום מושחל בציניר ø19 לרבות אביזר עם זכוכית שבירה להתקנה ע"ט
1	H=250	צופר גילוי אש עם נצנץ להתקנה פנימית ע"ט 95dB. עם כבל 2x0.8 חסין אש אדום מושחל בציניר אדום ø19
2		נורית סימון לגלאי אש בחזית לוח השמל
13	H=220	גלאי נפח לניתוק מאור ומזגן בחדר לרבות גלאי, טיימר, מגען דו קוטבי עם מארז מקורי מותקן בתקרה אקוסטית
4	D-17 Hu.k.=45	עמדת עבודה כדוגמת "עדאפלסט" D-17 הכוללת: 4 שקעי חשמל עם כבל 3x2.5N2XY/19ø 1-4 נק' תקשורת מחשבים עם 2 ציניורות ø25 עם כבל"7A CAT ואביזר RJ-45
4	D-14 Hu.k.=150	עמדת עבודה כדוגמת "עדאפלסט" D-14 הכוללת: 2 שקעי חשמל עם כבל 3x2.5N2XY/19ø 1-2 נק' תקשורת מחשבים עם ציניר ø25 עם כבל"7A CAT ואביזר RJ-45
2	Hu.k.=110	ח"ק תה"ט לרבות כבל 3x2.5N2XY/19ø ואביזר "גווים" או משולב בשלחן
17	x2 Hu.k.=40	ח"ק כפול תה"ט לרבות כבל 3x2.5N2XY/19ø ואביזר "גווים"
16	x2 Hu.k.=110	ח"ק תה"ט לרבות כבל 3x2.5N2XY/19ø ואביזר "גווים" מוגן מים IP-55
1		נק' הארקה לארון תקשורת לרבות מוליך PVC 16Cu עד לפחש"פ
2		נק' בית תקע 3x16A CEE עם כבל 3x2.5 N2XY מותקן ע"ג הקיר עבור ארון תקשורת
2	ט	נק' טלפון 4x2x0.8 ø25/ עבור חייגן רכזת גילוי אש עם חיבור לקרונה של בזק בקומה
2	WiFi	נק' WiFi לאינטרנט אלחוטי לרבות שקע N-1 ושקע RJ-45 בחלל התקרה האקוסטית
1	TV H=180	נק' טלויזיה הכולל צינור ø19 מריקף וכבל אנטנה קואקסי עם שקע אנטנה תה"ט.
3	H=160	מ"ז מואר לדוד חשמל לרבות כבל 3x2.5N2XY מהלוח חשמל עד למפסק מואר לרבות מפסק פקט דו קוטבי מותקן ליד דוד חשמל
1	H=180	מפסק הורדה/ עליה תרים לרבות כבל 3x1.5N2XY עד למפסק וכבל 4x1.5N2XY מהמפסק למנוע דו כיווני של התרים
1		קופסת חיבורי חשמל מעל תקרה אקוסטית עבור המנוע של התרים
–		פס ברזל בניין עגול 10ømm סמוך ביסודות המבנה ומחובר לקלונסאות בריתוך באורך 5 ס"מ
4		קופסה משוריינת שקועה בקיר עם לשונית יציאת הארקת יסוד 40x4Fe עם שילוט "הארקה ! לא לפרק".
1		פס מגולוון 30x4 מטבעת הגישור עד לפחש"פ בלוח
1		פס השוואת פוטנציאלים 40/4 מ"מ נחושת מותקן ע"ג מבודדים מעל רוח החשמל
3		מפסק דו קוטבי 2x16A עם טיימר מובנה מותקן ליד דוד חשמל עם כבל 3x2.5N2XY מהמפסק הדו קוטבי מואר של הדוד בדירה

גופי תאורה

סימון	מספר	כמות	תיאור	הערות
	0	4	פס מגנטי טרימלס שקוע בתקרה formalighting product code 2ST5	עומק 54 מם ברוטו. פיניש ראל שחור 9004
	ג"ת1	109	ספוטלייט תקרתי שקוע formalighting Lumi 65 Trim - Trim Item code: RP22BC31-903024D010 חלופה: VS AMBIENT 12W	דאלי פוש דים. צבע לבחירת אדריכל
	ג"ת2	16	ג"ת קירי בחדרי אומנים ובחדרי רחצה FLOS Mini Glo-Ball Ceiling/Wall Mirror	.מוגן מים בחדרי רחצה. דאלי פוש דים
	ג"ת3	6	ג"ת לינארי תלוי במחסן NISKO damp proof GN2 IP65 LED הרמטי פיבר שטייניץ לידר 08 :חלופה Aquaproof	
	ג"ת4	2	ג"ת לינארי שקוע בפס מגנטי POLARIS 20 OPAL DIFFUSER - LOW VOLTAGE - L: 611 / L: 1523	דאלי פוש דים. אורך לפי תוכנית
	ג"ת5	2	ג"ת קירי בחצר טכנית	מוגן מים
	ג"ת6	8	ספוטלייט חיצוני מוגן מים planlicht 76180012 surface mounted downlight חלופה: GEM A-3 -15W 60D D-4 K	דאלי פוש דים. צבע לבחירת אדריכל
	ג"ת7	2	תאורה נסתרת בארונות נגרות	חלק מפריט נגרות
	ג"ת8	26	ספוטלייט מותקן בתוך פס מגנטי formalighting tictok 58 low voltage.	קוטר 58 מם. צבע לבחירת אדריכל. דאלי פוש .דים
	ג"ת9	6	ג"ת תלוי formalighting pixo retro 38 L: 345 low voltage	דאלי פוש דים. צבע לבחירת אדריכל
	ג"ת 10	10	גוף תאורה צמוד קיר לתאורת פנים מעל מראה בעל זווית אלומה רחבה וצבע אור לבחירה REN - LDL Systems	אורך גופים 45-60 ס"מ. יש למקם שני גופים .צמודים או יותר כדי להגיע לאורך לפי תוכנית או גוף ש"ע במידות מתאימות
	ג"ת 11	32	ספוטלייט תקרתי שקוע בעל אטימות למים ואבק EH-VS ARTIST	

פרט א': התקנת תעלות רשת
בחלל התקרה האקוסטית
ללא קנ.מ



תפוצה

כמות	תאריך:	שם החברה ואיש קשר:
x	–	–

עידכון	שינויים	תאריך
2	עדכון תוכניות	28.4.25
1	עדכון תוכניות	17.01.25

המזמין:
רשות הטבע והגנים

יעוץ תכנון ובדיקות מתקני חשמל ותאורה
LIGHTING & ELECTRICAL ENGINEERING CONSULTANTS

קלינפלץ הנדסה בע"מ

משרד: רח' שארית ישראל 37 תל-יפו
טל': 03-6818881 פקס: 03-6827979.
Email: alex@eng-klainplatz.co.il

מבנה: מבואת תיאטרון קיסריה

נושא הגיליון: מקרא ופרטים מבנה אומנים

לעיון	X	לאישור		לתכנון		לביצוע
מס' פרויקט	6041	תאריך	03.01.25	קנ"מ	שרטט	1:50
מס' גיליון	A2	תכנן	טניה פלאיר			
		אישר	אלכס דיאדקו			
מכון העתקות	–	בדק	סאשה גלפובניין			
		תוכנית - רכוש של הלקוח				

המבצע האזהראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
עליו להודיע למתכנן מפקח על כל אי התאמה
ולקבל הנחיותיו בכתב בטרם ימשך בעבודתו.