# מסמך ט

דרישות הוועדה המקומית לשלב הביצוע ולשלב תעודת הגמר, מתוך תיק המידע להיתר הבניה

**4. שלב תנאים לביצוע**

| שם מסמך | מקור דרישה |
|---|---|
| 24. גידור שטח אתר הבניה בגדר היקפית אטומה בגובה 2 מ' לפחות | מהנדס |
| 25. דיווח על עריכת ביקורת באתר לגמר הבנין | מהנדס |
| 26. דיווח על עריכת ביקורת באתר לגמר יסודות, מקלט ומרתף ו/או גמר קורות יסוד | מהנדס |
| 27. דיווח על עריכת ביקורת באתר לגמר שלד המבנה | מהנדס |
| 28. דיווח על עריכת ביקורת באתר לסימון קווי בנין/יסוד | מהנדס |





| | |
|---|---|
| 29. הצבת מכולה לפינוי פסולת בשטח המגרש לצורך פינוי פסולת בנין | מהנדס |
| 30. הצבת שלט במקום בולט ובו פרטי ההיתר,מהות העבודה,מס' אישור תחילת עבודה,פרטי בעל ההיתר, פרטי מנהל העבוד | מהנדס |

**5. שלב בקשה לתעודת גמר**

| שם מסמך | מקור דרישה |
|---|---|
| 31. אישור האחראי לביקורת על הביצוע, כי הבנייה תואמת להיתר וכל הדרישות בהיתר הבניה מולאו. | מהנדס |
| 32. אישור מורשה נגישות אם נדרש | מהנדס |
| 33. אישורי גורמים מאשרים לפי סעיף 158כא(א) לחוק. | מהנדס |
| 34. דוח מסכם מאת האחראי לביקורת על הביצוע - פיקוח העליון על הבניה ,לרבות הצהרה כי הבנין ראוי לשימוש. | מהנדס |
| 35. מפת מדידה מצבית ועדכנית (עד חצי שנה), חתומה ע"י מודד מוסמך לאחר גמר הבניה AS MADE | מהנדס |
| 36. קובץ תוכניות עדות של הבנין או העבודה . | מהנדס |
| 37. ריכוז טפסים הנדרשים לצורך חיבור המבנה לתשתיות ראה באתר הועדה בכתובת: #/http://hof.bartech-net.co.il | מהנדס |
| 38. תוצאות בדיקות מעבדה הנדרשות לפי תקנות תכן הבנין. | מהנדס |